

OBRA:	95 - EBM FERNANDO VIEGAS DE AMORIM - REFORMA - JANELAS
ENDEREÇO:	Rua Benta Gertrudes da Silva, s/ nº. Bairro Jardim Janaína - Biguaçu/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	20,75%
BDI Equipamentos:	15,28%
BDI Diferenciado:	3,79%
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 10/2021, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, SINAPI/SC 09/2021, SINAPI/SC 10/2021, SINAPI/SC 11/2018
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Mariana Bunn Souza - CAU A90108-3
ART:	null

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.889,22
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme padrão da prefeitura/convenio/financiamento.rbr-sie-pmb	C.P. 42200979131 - Composição Própria 10/2021	M²	3,00	866,37	20,75	1.046,14	3.138,42
1.2	Tapume compensado 6mm altura 2,2	42575 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M	33,24	93,45	20,75	112,84	3.750,80
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1.053,04
2.1	Retirada de portas, janelas e caixilhos (retirada de gradil de ferro)	42562 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M2	104,78	8,32	20,75	10,05	1.053,04
3	ALVENARIA							7.961,76
3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	87473 - SINAPI/SC 09/2021	M2	72,75	90,63	20,75	109,44	7.961,76
4	ESQUADRIAS							126.083,94

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	91341 - SINAPI/SC 10/2021	M2	4,26	850,62	20,75	1.027,12	4.375,53
4.2	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	100702 - SINAPI/SC 10/2021	M2	7,80	641,45	20,75	774,55	6.041,49
4.3	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	100674 - SINAPI/SC 10/2021	M2	4,23	755,31	20,75	912,04	3.857,93
4.4	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	94570 - SINAPI/SC 10/2021	M2	7,53	361,62	20,75	436,66	3.288,05
4.5	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	94573 - SINAPI/SC 10/2021	M2	178,06	419,13	20,75	506,10	90.116,17
4.6	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	101965 - SINAPI/SC 10/2021	M	109,47	135,20	20,75	163,25	17.870,98
4.7	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	98689 - SINAPI/SC 10/2021	M	4,64	95,27	20,75	115,04	533,79
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							3.844,84
5.1	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014	87871 - SINAPI/SC 10/2021	M2	72,75	11,04	20,75	13,33	969,76
5.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	87529 - SINAPI/SC 10/2021	M2	72,75	32,73	20,75	39,52	2.875,08
6	PINTURA INTERNA E EXTERNA							1.455,73
6.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	88485 - SINAPI/SC 09/2021	M2	72,75	2,18	20,75	2,63	191,33
6.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	88489 - SINAPI/SC 09/2021	M2	72,75	14,39	20,75	17,38	1.264,40
7	GRADE DE PROTEÇÃO							15.952,93
7.1	Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019	99862 - SINAPI/SC 10/2021	M2	20,19	654,36	20,75	790,14	15.952,93
8	SERVIÇOS FINAIS							804,60
8.1	Limpeza final da obra	9537 - SINAPI/SC 11/2018	M2	270,00	2,47	20,75	2,98	804,60

TOTAL	164.046,06
--------------	------------