

OBRA: 20 - Reforma Jardim Janaina

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 24,58%

BDI Equipamentos: 15,28%

BDI Diferenciado: 3,79%

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 01/2020, SINAPI/SC 08/2020, DEINFRA/SC - Edificação 01/2018, SINAPI/SC 06/2016, SINAPI/SC 09/2020, Composição Própria 08/2020, SINAPI/SC 12/2019, SINAPI/SC 03/2019, SINAPI/SC 11/2017, SINAPI/SC 06/2020, SINAPI/SC 08/2016, SINAPI/SC 10/2017


RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fátima Batista - CREA 1627497

ART:

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							21.205,22
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	74209/1 - SINAPI/SC 01/2020	M2	3,00	414,34	24,58	516,18	1.548,54
1.2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. at_04/2019	99814 - SINAPI/SC 08/2020	M2	643,78	1,53	24,58	1,91	1.229,62
1.3	Demolicao de reboco	42540 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2018	M2	100,00	14,07	24,58	17,53	1.753,00
1.4	Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	75481 - SINAPI/SC 06/2016	M2	100,00	17,82	24,58	22,20	2.220,00
1.5	Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. at_06/2014	88485 - SINAPI/SC 08/2020	M2	100,00	2,12	24,58	2,64	264,00
1.6	Raspagem de pintura antiga cal ou latex	42799 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2018	M2	1.356,94	2,61	24,58	3,25	4.410,06
1.7	Limpeza permanente da obra	42579 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2018	M2	750,00	10,47	24,58	13,04	9.780,00
2	PINTURA INTERNA							12.565,71
2.1	Aplicacao mecanica de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos. at_06/2014	88491 - SINAPI/SC 08/2020	M2	1.203,61	8,38	24,58	10,44	12.565,71
3	TROCA DE PORTAS E JANELAS							88.339,14

3.1	Retirada de portas, janelas e caixilhos	42562 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2018	M2	110,52	7,20	24,58	8,97	991,36	
3.2	Janela maxím ar em alumínio, batente/requadro de 4 a 14 cm, com vidro, sem guarriçao/alizar	601 - SINAPI/SC 09/2020	M2	86,58	561,42	24,58	699,42	60.555,78	
3.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarriçao, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	91341 - SINAPI/SC 09/2020	M2	23,94	823,27	24,58	1.025,63	24.553,58	
3.4	Requadro porta e parede fatima seplan pmb	C.P. 258200979423 - Composição Própria 08/2020	M	61,80	18,20	24,58	22,67	1.401,01	
3.5	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	88485 - SINAPI/SC 09/2020	M2	317,20	2,12	24,58	2,64	837,41	
4	PINTURA EXTERNA								
4.1	Aplicação manual de tinta latex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_11/2016	95624 - SINAPI/SC 08/2020	M2	594,32	19,80	24,58	24,67	14.661,87	
5	PINTURA GRADES DE ESQUADRIAS E COLOCAÇÃO DE NOVAS								
5.1	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar comprimido)	74145/1 - SINAPI/SC 12/2019	M2	47,83	18,79	24,58	23,41	1.119,70	
5.2	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	100717 - SINAPI/SC 08/2020	M2	47,83	8,14	24,58	10,14	485,00	
5.3	Pintura com tinta aquosa de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	100721 - SINAPI/SC 08/2020	M2	47,83	19,51	24,58	24,31	1.162,75	
5.4	Grade simples-ferro para proteção de janelas	42892 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2018	M2	20,44	369,57	24,58	460,41	9.410,78	
6	PILARETE DO MURO								
6.1	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em danos sem vãos. af_06/2014	87243 - SINAPI/SC 09/2020	M2	5,08	217,09	24,58	270,45	1.373,89	
7	PINTURA MURO								
7.1	Aplicação manual de tinta latex acrílica em parede externas de casas duas demãos. af_11/2016	95626 - SINAPI/SC 09/2020	M2	415,96	14,55	24,58	18,13	7.541,35	
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar comprimido)	74145/1 - SINAPI/SC 12/2019	M2	48,45	18,79	24,58	23,41	1.134,21	
7.3	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	100717 - SINAPI/SC 09/2020	M2	48,45	8,14	24,58	10,14	491,28	
8	PINTURA PORTÃO								
8.1	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar comprimido)	74145/1 - SINAPI/SC 12/2019	M2	3,21	18,79	24,58	23,41	75,15	
8.2	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	100717 - SINAPI/SC 09/2020	M2	3,21	8,14	24,58	10,14	32,55	
8.3	Pintura com tinta aquosa de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	100721 - SINAPI/SC 09/2020	M2	3,21	19,65	24,58	24,48	78,58	

12	PINTURA QUADRA																		16.729,82												
12.1	Limpeza de superficie com jato de alta pressao. at_04/2019	99814 - SINAPI/SC 09/2020	M2	271,50	1,53	24,58		1,91		518,56																					
12.2	Pintura epoxi, duas demaos	79460 - SINAPI/SC 01/2020	M2	271,50	47,93	24,58		59,71		16.211,26																					
13	FORRO DE MADEIRA																		8.786,40												
13.1	Verniz sintetico em madeira, duas demaos	40905 - SINAPI/SC 09/2020	M2	175,00	23,20	24,58		28,90		5.057,50																					
13.2	Locacao de andaime metalico tubular tipo torre	95135 - SINAPI/SC 10/2017	M/MES	35,00	28,13	24,58		35,04		1.226,40																					
13.3	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusivo andaime e limpeza), at_11/2017	97064 - SINAPI/SC 09/2020	M	35,00	16,05	24,58		20,00		700,00																					
13.4	Limpeza de estrutura metalica sem andaime	84115 - SINAPI/SC 08/2016	M2	175,00	2,72	24,58		3,39		593,25																					
13.5	Imuntizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	55960 - SINAPI/SC 09/2020	M2	175,00	5,55	24,58		6,91		1.209,25																					
TOTAL														208.572,03																	


Fátima Batista
 CREA/SC 162.749-7
 PMB - Matrícula 17524

