



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU

Praça Nereu Ramos, 90 - Centro - Biguaçu - SC
CEP: 88160-116 CNPJ: 82.892.308/0001-53 Telefone: (48) 3279-8000
E-mail: gefis@bigua.sc.gov.br Site: http://www.bigua.sc.gov.br

Solicitação de Compra Nº 13/2021

Solicitante:	Liliane de Lima	Data da Solicitação:	20/01/2021
Organograma:	21000000000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		
Local de Entrega:	EBM RUTH FARIAS DOS REIS - RUA VIVIANE DA SILVA, S/N - BAIRRO MORRO DA BINA		
Objeto:	Reforma EBM Ruth Farias dos Reis.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	145513-1	3,000	M2	1.SERVIÇOS PRELIMINARES	516,1800	1.548,54
2	145514-1	1.335,370	M2	1.1-PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,.		
3	145410-1	300,000	M2	1.2-LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO,.	1,9100	2.550,56
4	145411-1	300,000	M2	1.3-DEMOLICAO DE REBOCO...	17,5300	5.259,00
5	145412-1	300,000	M2	1.4-REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA...	22,2000	6.660,00
6	145413-1	2.418,090	M2	1.5-APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMA0...	2,6400	792,00
7	145414-1	1.230,000	M2	1.6-RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX..	3,2500	7.858,79
8	145582-1	1.322,810	M²	1.7-LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA..	13,0400	16.039,20
9	145583-1	791,490	M²	2.PINTURA INTERNA 2.1-LIMPEZA DE ALVENARIA P/ PINTURA	5,1800	6.852,16
10	145584-1	531,320	M²	2.2-APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	10,4400	8.263,16
11	145585-1	150,000	M2	2.3-APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA	10,8000	5.738,26
12	145452-1	598,000	M2	3.PINTURA PORTAS 3.1-PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS.	21,1300	3.169,50
13	145586-1	47,050	M2	4.PINTURA EXTERNA	24,6700	14.752,66
14	145454-1	47,050	M2	4.1-APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS..		
15	145455-1	47,050	M2	5.PINTURA GRADES DE ESQUADRIAS 5.1-PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	23,4100	1.101,44
16	145587-1	58,400	M2	5.2-LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA...	10,1400	477,09
17	145588-1	68,000	M2	5.3-PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMA0)..	24,3100	1.143,79
18	145589-1	11,680	M2	6.PINTURA CAIXA DE AGUA 6.1-APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADAS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.	24,6700	1.440,73
19	145590-1	497,770	M2	7.PINTURA PLATIBANDA 7.1-APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.	24,6700	1.677,56
20	145591-1	35,930	M2	8.PINTURA COLUNAS 8.1-APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.	18,0600	210,94
				9.PINTURA MURO 9.1-APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.	18,0600	8.989,73
				9.2-PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO.	23,4100	841,12

Solicitação de Compra Nº 13/2021

Solicitante:	Liliane de Lima	Data da Solicitação: 20/01/2021
Organograma:	21000000000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA	
Local de Entrega:	EBM RUTH FARIAS DOS REIS - RUA VIVIANE DA SILVA, S/N - BAIRRO MORRO DA BINA	
Objeto:	Reforma EBM Ruth Farias dos Reis.	
Justificativa:		
Observações:		
Desdobramento:		
Fundamento Legal:		
Justificativa Valores:		
Prazo Execução:		
Modalidade:		

Item	Código	Valor	Medida	Descrição	Quantidade	Valor Total
				UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).		
21	145592-1	35,930	M2	9.3-LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.	10,1400	364,33
22	145596-1	1,800	M2	10.PINTURA PORTÃO 10.1-PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	23,4100	42,14
23	145597-1	1,800	M2	10.2-LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.	10,1400	18,25
24	145598-1	1,800	M2	10.3-PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS).	24,3100	43,76
25	145599-1	240,000	M2	11.PINTURA CALÇADA 11.1-LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.	1,9100	458,40
26	145600-1	70,000	M2	12.TROCA DE PISO ULTIMA SALA PAV SUP. 12.1-DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA.	17,9600	1.257,20
27	145601-1	3,500	M3	12.2-TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM.	4,6800	16,38
28	145602-1	9,000	TN	12.3-CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS).	11,5100	103,59
29	145603-1	30,000	M3	13.IMPERMEABILIZACAO MURO 13.1-ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1 ATE 2,50M.	45,6600	1.369,80
30	145604-1	60,000	M2	13.2-CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO.	29,8100	1.788,60
31	145605-1	60,000	M2	13.3-IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES - 2 DEMAOS.	28,4300	1.705,80
32	145606-1	60,000	M2	13.4-CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO 8CM IMPERMEABILIZADO/(1:3:6).	49,3200	2.959,20
33	145607-1	212,000	M2	14.LAMBRI-QUADRA 14.1-ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO ALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	175,8100	37.271,72
34	145608-1	212,000	M2	14.2-LAMBRI - FECHAMENTO COMPLETO COM TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL 0,5MM INCLUSO ESTRUTURA METALICA PARA FIXACAO.	91,1200	19.317,44
35	145609-1	212,000	M2	14.3-PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS).	24,7000	5.236,40
36	145610-1	0,040	M3	15.CASA DE GAS 15.1-CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	524,8900	21,00
37	145611-1	6,400	M2	15.2-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO.	339,9000	2.175,36
38	145612-1	9,870	KG	15.3-ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	17,6500	174,21
39	145613-1	7,000	M2	15.4-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORRAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.	362,5800	2.538,06
40	145614-1	0,060	UN	15.5-INSTALACOES GAS CENTRAL	7.655,7900	459,35
41	145615-1	10,000	KG	15.6-ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -	12,3200	123,20

Solicitação de Compra Nº 13/2021

Solicitante:	Liliane de Lima	Data da Solicitação:	20/01/2021
Organograma:	21000000000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		
Local de Entrega:	EBM RUTH FARIAS DOS REIS - RUA VIVIANE DA SILVA, S/N - BAIRRO MORRO DA BINA		
Objeto:	Reforma EBM Ruth Farias dos Reis.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

MONTAGEM.						
42	145616-1	1,000	M3	15.7-CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	470,0300	470,03
43	145617-1	50,000	M2	16.PASTILHA EM FACHADA / REFEITORIO / PILARES 16.1-REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS.	256,1000	12.805,00

Preço Total:	186.085,45
---------------------	------------

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
37 - 09.002.12.361.0003.2020.3.3.90.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental	0.1.36.10.6000	186.085,45

Biguaçu, 20 de Janeiro de 2021.

.....
Assinante