



TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Contratação de empresa para manutenção e melhorias de Drenagens, reparos de obras de arte corrente, conserto e recuperação de passeios e pavimentação em lajota em diversas ruas do Município de Biguaçu.

JUSTIFICATIVA:

As obras têm por objetivo manter e melhorar a malha viária e passeios do município, garantindo maior conforto aos usuários e maior durabilidade do pavimento.

ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados conforme especificado nos projetos, memorial descritivo e orçamento anexos a este edital. A segui são apresentados resumidamente os itens que compõe o projeto.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR REF. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1. SER	VIÇOS DE DRENAGEM				
1.1	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,30 - Lastro de Brita (M.O.)	МТ	400,00	R\$26,22	R\$10.488,00
1.2	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,40 - Lastro de Brita (M.O.)	МТ	400,00	R\$33,43	R\$13.372,00
1.3	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,60 - Lastro de Brita (M.O.)	МТ	400,00	R\$48,00	R\$19.200,00
1.4	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,80 - Lastro de Brita (M.O.)	МТ	250,00	R\$63,20	R\$15.800,00
1.5	Assentamento de tubo - BSTC D = 1,00 - Lastro de Brita (M.O.)	МТ	150,00	R\$79,74	R\$11.961,00
1.6	Assentamento de tubo - BSTC D = 1,20 - Lastro de Brita (M.O.)	МТ	140,00	R\$98,93	R\$13.850,20

Rua Verônica Junkes Prim Bairro Prado — Biguaçu — CEP 88.160-126 Telefone (48) 3094-4118









1.7	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	200,00	R\$115,71	R\$23.142,00
1.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 (M.O.)	unid	200,00	R\$565,76	R\$113.152,00
1.9	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	unid	100,00	R\$767,73	R\$76.773,00
	sub total				R\$297.738,20
2. SEI	RVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Remoção de meio fio c=1,00m	MT	300,00	R\$5,75	R\$1.725,00
2.2	Reposição de meio Fio c=1,00m	MT	500,00	R\$18,61	R\$9.305,00
2.3	Recuperação de rua em concreto armado (Só Mão de Obra)	m ²	7.500,00	R\$21,52	R\$161.400,00
2.4	Recuperação de calçada em concreto (Só Mão de Obra)	m²	2.500,00	R\$21,52	R\$53.800,00
2.5	Remoção de Lajota de Concreto	m ²	1.500,00	R\$10,70	R\$16.050,00
2.6	Assentamento de lajota de concreto	m ²	4.500,00	R\$22,84	R\$102.780,00
	sub total				R\$345.060,00
3. SEI	RVIÇOS OBRAS DE ARTE				
3.1	Alvenaria com blocos	m²	100,00	R\$35,53	R\$3.553,00
3.2	Execução de muro de arrimo pedra de mão	m³	250,00	R\$214,18	R\$53.545,00
	sub total				R\$57.098,00
	TOTAL				R\$699.896,20

6 - PRAZO

O prazo será de 360 dias para execução.

7 – CONDIÇÕES GERAIS DA ENGENHARIA PARA A LICITAÇÃO

Deverá ser apresentado Atestado de Visita Técnico ou Declaração de Conhecimento das Condições Locais. O atestado deverá ser emitido por Engenheiro da Prefeitura de Biguaçu. Já, a Declaração deverá ser feita pelo Engenheiro responsável da

Rua Verônica Junkes Prim Bairro Prado — Biguaçu — CEP 88.160-126 Telefone (48) 3094-4118









empresa licitante. Ambos são para fins de comprovação de conhecimento das condições locais, demonstrando que a licitante, por intermédio de um de seus responsáveis técnicos, tomou conhecimento de todas as informações necessárias e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Biguaçu, incluindo as condições relativas a esta licitação.

Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica ou certidão de acervo técnico em nome da empresa, ou profissional pertencente ao quadro técnico comprovando que executou serviço ou atividade similar ao objeto licitado

8- CONDIÇÕES GERAIS DA ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

A execução da obra, em todos os itens, deverá obedecer rigorosamente a projetos, o memorial descritivo e o orçamento. Qualquer alteração ou adaptação durante a execução deverá ser previamente autorizada pelo engenheiro fiscal da obra.

Durante a execução deverão ser seguidas todas as normas técnicas pertinentes, assim como as normas regulamentadoras de segurança do trabalho.

A obra deverá ter o acompanhamento efetivo do responsável técnico pela execução, de forma a instruir e orientar os funcionários sobre a correta execução dos serviços conforme o projeto. A constatação do não acompanhamento do responsável técnico poderá ser motivo para notificação da Contratada.

A comunicação oficial entre a Contratada e a Prefeitura é o Diário de Obras que deverá ser preenchido diariamente. O modelo do diário está anexado neste documento, e deverá estar de acordo com o modelo exigido pelo Tribunal de Contas. A contratada terá a obrigatoriedade de entregar junto ao Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, o Diário de Obras quinzenalmente, correspondendo ao período de 01 a 15 e 16 a 30/31 de cada mês. A falta de tal documentação motivará a não realização do boletim de medição.

O Responsável Técnico deverá estar presente na obra sempre que solicitado pela fiscalização, bem como na execução dos serviços em que sua responsabilidade técnica for indispensável. A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço, além dos previstos em projeto, que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra. A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção do trecho durante a execução da obra, devendo manter a via em boas condições de trânsito e fazendo eventuais reparos no pavimento, se necessário.









É de responsabilidade da empresa vencedora a apresentação de todas as licenças ambientais necessárias para bota-fora.

Por fim, antes do início dos serviços deverá ser apresentada ART de execução emitida pelo engenheiro ou arquiteto responsável pela obra.

Biguaçu, 19 de fevereiro de 2021.

Gustavo Frederico Marder

Engenheiro Civil – CREA/SC 131.118-16 Prefeitura Municipal de Biguaçu

Marcelo Conrat

Secretário Municipal de Obras



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Obra: Manutenção, recuperação e melhorias de Drenagens, Reparos em Obras de Arte, Conserto e recuperação de passeios

24%

BDI

ESPECIFICAÇÃO

ITEM	REFERI	REFERENCIAL	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR REF. S/BDI R\$	VALOR REF. COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1. SERVIÇ	1. SERVIÇOS DE DRENAGEM	NAGEM						
1.1	SINAPI	92820	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,30 - Lastro de Brita (M.O.)	MT	400,00	21,15	26,22	10.488,00
1.2	SINAPI	92821	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,40 - Lastro de Brita (M.O.)	MT	400,00	26,96	33,43	13.372,00
1.3	SINAPI	92824	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,60 - Lastro de Brita (M.O.)	MT	400,00	38,71	48,00	19.200,00
1.4	SINAPI	92826	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,80 - Lastro de Brita (M.O.)	MT	250,00	50,97	63,20	15.800,00
1.5	SINAPI	92828	Assentamento de tubo - BSTC D = 1,00 - Lastro de Brita (M.O.)	MT	150,00	64,31	79,74	11.961,00
1.6	SINAPI	92830	Assentamento de tubo - BSTC D = 1,20 - Lastro de Brita (M.O.)	MT	140,00	62'62	86'86	13,850,20
1.7	SINAPI	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	nnid	200,00	93,32	115,71	23.142,00
1.8	SINAPI	92626	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 (M.O.)	nnid	200,00	456,26	565,76	113.152,00
1.9	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	nnid	100,00	619,14	767,73	76.773,00
							sub total	297.738,20
2. SERVIÇ	2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	IMENTAÇÃ	0)					
2.1	CASAN	100109	100109 Remoção de meio fio c=1,00m	MT	300,00	4,64	5,75	1.725,00
2.2	CASAN	100212	Reposição de meio Fio c=1,00m	MT	200,00	15,01	18,61	9.305,00
2.3	SINAPI	94999	Recuperação de rua em concreto armado (Só Mão de Obra)	m ²	7.500,00	17,36	21,52	161.400,00
2.4	SINAPI	94999	Recuperação de calçada em concreto (Só Mão de Obra)	m ²	2.500,00	17,36	21,52	53.800,00
2.5	CASAN	100103	Remoção de Lajota de Concreto	m ²	1.500,00	8,63	10,70	16.050,00
2.6	PROPRIO		Comp. 01 Assentamento de lajota de concreto	m ²	4.500,00	18,42	22,84	102.780,00
							sub total	345.060,00
3. SERVIÇ	3. SERVIÇOS OBRAS DE ARTE	DEARTE						
3.1	SINAPI	87449	Alvenaria com blocos	m ²	100,00	28,66	35,53	3.553,00
3.2	PROPRIO	Comp. 02	PROPRIO Comp. 02 Execução de muro de arrimo pedra de mão	m ₃	250,00	172,73	214,18	53.545,00
							sub total	57.098,00
	BD1=24%		Fonte: CASAN fev 2020				TOTAL	699.896,20

Fonte: SINAPI jan -2021

Biguaçu, 19 de fevereiro de 2021

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Frederice Maider Gustavo Frederico Marder Eng^e Civil Crea SC-131.118-16



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: Manutenção, recuperação e melhorias de Drenagens, Reparos em Obras de Arte, Conserto e recuperação de passeios

ESPECIFICAÇÃO

BDI

24%

ITEM	REFER	ENCIAL	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
. SERVIÇO	S DE DRENAGI	ЕМ			
1.1	SINAPI	92820	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,30 - Lastro de Brita	МТ	400,00
1.2	SINAPI	92821	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,40 - Lastro de Brita	MT	400,00
1.3	SINAPI	92824	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,60 - Lastro de Brita	МТ	400,00
1.4	SINAPI	92826	Assentamento de tubo - BSTC D = 0,80 - Lastro de Brita	МТ	250,00
1.5	SINAPI	92828	Assentamento de tubo - BSTC D = 1,00 - Lastro de Brita	МТ	150,00
1.6	SINAPI	92830	Assentamento de tubo - BSTC D = 1,20 - Lastro de Brita	МТ	140,00
1.7	SINAPI	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	200,00
1.8	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 (M.O.)	unid	200,00
1.9	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	unid	100,00
	DE PAVIMEN	T '			
2.1	CASAN	100109	Remoção de meio fio c=1,00m	MT	300,00
2.2	CASAN	100212	Reposição de meio Fio c=1,00m	MT	500,00
2.3	SINAPI	94999	Recuperação de rua em concreto armado (Só Mão de Obra)	MT	7.500,00
2.4	SINAPI	94999	Recuperação de calçada em concreto (Só Mão de Obra)	m²	2.500,00
2.5	CASAN	100103	Remoção de Lajota de Concreto	m²	1.500,00
2.6	PROPRIO	Comp. 01	Assentamento de lajota de concreto	m ²	4.500,00
	OBRAS DE AL		To	2	100.05
3.1	SINAPI	87449	Alvenaria com blocos	m ²	100,00
3.2	PROPRIO	Comp. 02	Execução de muro de arrimo pedra de mão	m ³	250,00

BDI=24%

Fonte: CASAN fev 2020 Fonte: SINAPI jul -2020

Marcelo Conrat

Sec Municipal de Obras e Infraestrutura

Gustavo Frederico Marder Engº Civil Crea SC-131.118-16

						CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	CO-FINANCEIRO							
Municipio: Biguaçu/SC														
Obra: Manutenção, recuperação e melhorias de Drenagens, Reparos em Obras de Arte, Conserto e recuperação de passeios	agens, Reparos em Obras de Arta	e. Conserto e recuperação	o de passeros											
Localização: Diversas Ruas														
Valor do Contrato	R\$ 699.896,20					Periodicidade das Etapas: 30 dias	2: 30 dies							
						Periodo								
item Discriminação	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	Etapa 06	Etapa 07	Etapa 08	Etapa 09	Etapa 10	Etapa 11	Etapa 12	Total	
	R\$	RS %	H\$ %	H\$ %	HS %	RS %	H\$	B\$	% As	SE SE	PS S		RS	68
1 Serviços de Drenagem	23.819,06 8	23.819,06 8	23.819,06 8	29.773,82 10	29.773,82 10	23.819,06 8	23.819,06 8	23.819,06	3 23.819,06 8	23.819,06 8	23,819,06 8	23.819.06	2	100.00
2 Serviços de Pavimentação	34.506,00 10	34.506,00 10	34.506,00 10	34.506,00 10	34.506,00 10	34.506,00 10	34.506,00 10	34.506,00	10 34.506,00 10	34.506,00 10			345.060.00	
3 Serviços de Obras de arte	3.425,88 6	4.567,84 8	4.567,84 8	5.709,80 10	5.709,80 10	5.709,80 10	5.709,80 10	5.709,80 10	0 4.567,84 8	4.567,84 8	3.425,88 6	3.425,88 6		L
Total no mês (Simples)	61.750,94	62.892,90	62.892,90	69.989,62	69.989,62	64.034,86	64.034,86	64.034,86	62.892,90	62.892,90	27.244,94	27.244.94	699.896.20	,
Total no mes (Acumulado)	61.750.94	124 643 83	187 536 73	25 35 256	327 515 97	291 550 82	DC ACE COE CO	00 610 610 64	56 503 503	20 200 30	20,000,000	000000000000000000000000000000000000000		

COMPOSIÇÃO 02

SINAPI Descrição	adade	valor R\$	total RS
	-		4
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	°O	0,469 28,19	13.22
COLLOCA			
88309 PEDHEIHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	1,469 23.46	11.00
	Window Company		
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80	8,421	148 29
1			
ODERO DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO			
POTENCI		0,140	0,21

172,73

Gustavo Frederico Marder
Enge Civil Crea SC-131.118-16

Biguaçu, 19 de fevereiro de 2021

COMPOSIÇÃO 01

EXE	XECUCAO DE P	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	FAVADO DE 2	5 X 25 CM, E	SPESSURA 8	CM.
Item	m	Descrição	valor Unit. Quant.		nnid	total R\$
		CALCETEIRO COM ENCARGOS	66 66	0.45		D¢ 10 10
SINAPI	88260	88260 COMPLEMENTARES	76,62	0,43	E	N.5 10,49
SINAPI	88316	6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,61	0,45	ェ	R\$ 7,92
		Subtotal				R\$ 18,42

Biguaçu, 19 de fevereiro de 2021

Gustavo Frederico Marder
Eng^e Civil Crea SC-131.118-16