

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

**Empreendimento** | 128 - Revitalização do Trapiche São Miguel

### Composição do Serviço

C.P. 2582207138117 - 09/2022		RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO COM APROVETAMENTO DA MADEIRA					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88261 - SINAPI/SC 09/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	25,82	15,49	
88316 - SINAPI/SC 09/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,20000000	20,82	24,98	
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>40,47</b>	

  

C.P. 2582207138120 - 09/2022		RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88261 - SINAPI/SC 09/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	25,82	15,49	
88316 - SINAPI/SC 09/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,20000000	20,82	24,98	
5069 - SINAPI/SC 09/2022	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,06000000	22,48	1,35	
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>41,82</b>	

Responsável técnico pelos itens:

Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8