

OBRA:	128 - Revitalização do Trapiche São Miguel							
ENDEREÇO:	Brg. Eduardo Gomes							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	22,23%							
BDI Equipamentos:								
BDI Diferenciado:								
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 08/2022, Composição Própria 09/2022, Cotação 07/2022, SINAPI/SC 05/2022, SINAPI/SC 01/2022							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rafael Roberto Roman - CREA 149661-8							
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.856,19
1.1	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	4813 - SINAPI/SC 08/2022	M2	2,00	445,00	22,23	543,92	1.087,84
1.2	Retirada de assoalho de madeira, inclusive retirada de vigamento com aproveitamento da madeira	C.P. 2582207138117 - Composição Própria 09/2022	M2	34,70	40,47	22,23	49,47	1.716,61
1.3	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. af_12/2017	97627 - SINAPI/SC 08/2022	M3	0,15	282,21	22,23	344,95	51,74
2	FUNDAÇÃO							7.333,80
2.1	Fundação escavada profunda com utilização de bomba de sucção, incluso equipamentos e mão de obra	2582207137731 - Cotação 07/2022	UN	4,00	1.500,00	22,23	1.833,45	7.333,80
3	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO							14.183,40
3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares, com área média das seções menor ou igual a 0,28 m², pé-direito simples, em madeira, 2 utilizações. af_06/2017	96257 - SINAPI/SC 08/2022	M2	20,10	220,22	22,23	269,17	5.410,32

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.2	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	92471 - SINAPI/SC 08/2022	M2	34,40	99,84	22,23	122,03	4.197,83
3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	92778 - SINAPI/SC 05/2022	KG	35,00	15,59	22,23	19,06	667,10
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	92779 - SINAPI/SC 05/2022	KG	32,00	13,06	22,23	15,96	510,72
3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	92775 - SINAPI/SC 05/2022	KG	46,60	20,51	22,23	25,07	1.168,26
3.6	Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	92722 - SINAPI/SC 01/2022	M3	1,00	523,84	22,23	640,29	640,29
3.7	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	103675 - SINAPI/SC 08/2022	M3	2,01	646,72	22,23	790,49	1.588,88
4	ESTRUTURA DE MADEIRA							1.773,86
4.1	Execução de trapiche	C.P. 2582207138120 - Composição Própria 09/2022	M2	34,70	41,82	22,23	51,12	1.773,86
							TOTAL	26.147,25