



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU**

Praça Nereu Ramos, 90 - Centro - Biguaçu - SC  
CEP: 88160-116 CNPJ: 82.892.308/0001-53 Telefone: (48) 3279-8000  
E-mail: gefis@bigua.sc.gov.br Site: http://www.bigua.sc.gov.br

**Solicitação de Compra Nº 438/2022**

<b>Solicitante:</b>	Giseli Maria Nuernberg	<b>Data da Solicitação:</b>	28/09/2022
<b>Organograma:</b>	21000000000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA		
<b>Local de Entrega:</b>	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - RUA LÚCIO BORN, 12 - ED. SÃO JOAO EVANGE		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa para reforma do trapiche localizado no Bairro São Miguel, município de Biguaçu/SC.		
<b>Justificativa:</b>	Necessidade de contratação de empresa para reforma do trapiche localizado no Bairro São Miguel, município de Biguaçu/SC.		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	154699-1	2,00	M²	1.SERVIÇOS PRELIMINARES.1.1.Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	543,9200	1.087,84
2	154709-1	34,70	M²	1.2.Retirada de assoalho de madeira, inclusive retirada de vigamento com aproveitamento da madeira	49,4700	1.716,61
3	154710-1	0,15	M³	1.3.Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	344,9500	51,74
4	154711-1	4,00	UN	2.FUNDAÇÃO.2.1.Fundação escavada profunda com utilização de bomba de sucção, incluso equipamentos e mão de obra	1.833,4500	7.333,80
5	154712-1	20,10	M²	3.SUPERESTRUTURA DE CONCRETO.3.1.Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares, com área média das seções menor ou igual a 0,28 m², pé-direito simples, em madeira, 2 utilizações. af_06/2017	269,1700	5.410,32
6	154713-1	34,40	M²	3.2.Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	122,0300	4.197,83
7	154714-1	35,00	KG	3.3.Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	19,0600	667,10
8	154715-1	32,00	KG	3.4.Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	15,9600	510,72
9	154716-1	46,60	KG	3.5.Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	25,0700	1.168,26
10	154717-1	1,00	M³	3.6.Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	640,2900	640,29
11	154718-1	2,01	M³	3.7.Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	790,4900	1.588,88
12	154719-1	34,70	M²	4.ESTRUTURA DE MADEIRA.4.1.Execução de trapiche	51,1200	1.773,86

**Preço Total:** 26.147,25

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
180 - 13.001.15.452.0009.2091.4.4.90.00.00	Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0.3.00.300.000	26.147,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU**

Praça Nereu Ramos, 90 - Centro - Biguaçu - SC

CNPJ: 82.892.308/0001-53

E-mail: gefis@bigua.sc.gov.br Site: <http://www.bigua.sc.gov.br>**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
------	--------	------	-------	---------------	-------------------------	-------------------------

Biguaçu, 28 de Setembro de 2022.

.....  
Assinante