

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração				113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		144 - Calçada na Estrada Geral São Marcos				
Composição do Serviço						
C.P. 2582209140379 - 06/2022	RELOCAÇÃO DE CERCA DE MOURÕES DE MADEIRA COM FIOS DE ARAME					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 06/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22500000	28,68	6,45
88316 - SINAPI/SC 06/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	20,04	8,02
					TOTAL (R\$)	14,47
C.P. 2582209141130 - 06/2022	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1379 - SINAPI/SC 06/2022	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,24000000	0,75	0,18
37595 - SINAPI/SC 06/2022	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,21500000	1,78	2,16
88309 - SINAPI/SC 06/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43700000	28,68	12,53
88316 - SINAPI/SC 06/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21800000	20,04	4,37
36178 - SINAPI/SC 06/2022	Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	UN	INSUMO	2,50000000	10,48	26,20
					TOTAL (R\$)	45,44

Responsável técnico pelos itens:

Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3