

|                    |                                  |                                 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Empreendimento</b> | <b>170 - Muro Cemitério Rio Caveiras</b> |
|-----------------------|--|

### Composição do Serviço

| C.P. 2582208139493 - 12/2022 |   | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDAÇÃO (SAPATA), BALDRAME, PILARES E VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017- bha |            |            |                    |               | M2 |
|------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|---------------|----|
| Referência                   | Descrição dos Serviços  | Unidade  | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$)     | Total (R\$)   |    |
| 2692 - SINAPI/SC 11/2022     | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua   | L  | INSUMO     | 0,01700000 | 6,22               | 0,11          |    |
| 4491 - SINAPI/SC 11/2022     | Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta  | M  | INSUMO     | 0,62500000 | 8,14               | 5,09          |    |
| 4517 - SINAPI/SC 11/2022     | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta   | M  | INSUMO     | 0,92400000 | 2,84               | 2,62          |    |
| 40304 - SINAPI/SC 11/2022    | Prego de aco polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)   | KG   | INSUMO     | 0,04400000 | 26,61              | 1,17          |    |
| 88239 - SINAPI/SC 11/2022    | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares   | H  | COMPOSIÇÃO | 0,58900000 | 22,55              | 13,28         |    |
| 88262 - SINAPI/SC 11/2022    | Carpinteiro de formas com encargos complementares   | H  | COMPOSIÇÃO | 1,41300000 | 29,48              | 41,66         |    |
| 91692 - SINAPI/SC 11/2022    | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015             | CHP  | COMPOSIÇÃO | 0,01800000 | 27,77              | 0,50          |    |
| 91693 - SINAPI/SC 11/2022    | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015             | CHI  | COMPOSIÇÃO | 0,01400000 | 26,78              | 0,37          |    |
| 92269 - SINAPI/SC 11/2022    | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E =25 mm. af_09/2020                           | M2   | COMPOSIÇÃO | 0,27500000 | 357,07             | 98,19         |    |
| 92270 - SINAPI/SC 11/2022    | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25 mm. af_09/2020  | M2   | COMPOSIÇÃO | 0,41900000 | 264,08             | 110,65        |    |
| 6212 - SINAPI/SC 12/2022     | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta   | M  | INSUMO     | 1,05900000 | 13,48              | 14,28         |    |
|                              |   |  |            |            | <b>TOTAL (R\$)</b> | <b>287,92</b> |    |
| C.P. 2582208139494 - 12/2022 |   | Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica 2 demãos   |            |            |                    |               | M² |
| Referência                   | Descrição dos Serviços  | Unidade  | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$)     | Total (R\$)   |    |
| 7319 - SINAPI/SC 07/2022     | Tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios  | L  | INSUMO     | 0,68000000 | 11,05              | 7,51          |    |
| 88316 - SINAPI/SC 07/2022    | Servente com encargos complementares  | H  | COMPOSIÇÃO | 0,20000000 | 20,19              | 4,04          |    |
|                              |   |  |            |            | <b>TOTAL (R\$)</b> | <b>11,55</b>  |    |
| C.P. 2582210141579 - 12/2022 |   | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (composição SINAPI/SC 78472 com atualização pelo INCC)        |            |            |                    |               | M2 |
| Referência                   | Descrição dos Serviços  | Unidade  | Tipo       | Coef.      | Unitário (R\$)     | Total (R\$)   |    |
| 6204 - SINAPI/SC 11/2020     | Iem processo de desativacao! sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioa | M  | INSUMO     | 0,00288600 | 23,74              | 0,07          |    |
| 88253 - SINAPI/SC 08/2022    | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares   | H  | COMPOSIÇÃO | 0,00250000 | 11,86              | 0,03          |    |
| 88288 - SINAPI/SC 08/2022    | Nivelador com encargos complementares   | H  | COMPOSIÇÃO | 0,00250000 | 14,72              | 0,04          |    |
| 88316 - SINAPI/SC 08/2022    | Servente com encargos complementares  | H  | COMPOSIÇÃO | 0,00750000 | 20,96              | 0,16          |    |
| 88597 - SINAPI/SC 08/2022    | Desenhista detalhista com encargos complementares   | H  | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 23,54              | 0,05          |    |
| 92145 - SINAPI/SC 08/2022    | Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015        | CHP  | COMPOSIÇÃO | 0,00100000 | 72,24              | 0,07          |    |
|                              |   |  |            |            | <b>TOTAL (R\$)</b> | <b>0,42</b>   |    |

|                    |  |                                  |                                 |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência |  | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|

## COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Empreendimento</b> | <b>170 - Muro Cemitério Rio Caveiras</b> |
|-----------------------|--|

### Composição do Serviço

Responsável técnico pelos itens:

Adenilson Luiz Coelho - CREA 0391669