

| | |
|------------------------------|--|
| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS |
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |
| BDI: | 22,23% |
| BDI Equipamentos: | |
| BDI Diferenciado: | |
| BASE DO ORÇAMENTO: | SINAPI/SC 01/2020, SINAPI/SC 02/2023, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, Composição Própria 03/2023, SINAPI/SC 11/2021, SINAPI/SC 11/2017, Composição Própria 12/2022, SINAPI/SC 08/2016, Composição Própria 07/2022, Composição Própria 10/2019, SINAPI/SC 04/2021, Composição Própria 01/2023, Composição Própria 09/2022, Composição Própria 12/2020, |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | João Carlos De Col Dorosz - CAU A21.772-7 |
| ART: | |

| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 32.629,09 |
| 1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado (modelo prefeitura) | 74209/1 - SINAPI/SC 01/2020 | M2 | 3,00 | 414,34 | 22,23 | 506,45 | 1.519,35 |
| 1.2 | Revolvimento e limpeza manual de solo. af_05/2018 (quadra sintética) | 98519 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 542,04 | 2,07 | 22,23 | 2,53 | 1.371,36 |
| 1.3 | Instalacao provisoria de agua | 42570 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | UN | 1,00 | 839,56 | 22,23 | 1.026,19 | 1.026,19 |
| 1.4 | Instalacao provisoria de energia | 43240 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | UN | 1,00 | 2.401,46 | 22,23 | 2.935,30 | 2.935,30 |
| 1.5 | Locação da obra (quadra sintética, academia ar livre e mini quadra basquete) | 42591 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M2 | 607,04 | 4,99 | 22,23 | 6,10 | 3.702,94 |
| 1.6 | Tapume compensado 6mm altura 2,2 (isolamento das áreas da academia e mini quadra de basquete) | 42575 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M | 105,32 | 93,45 | 22,23 | 114,22 | 12.029,65 |
| 1.7 | Reboco argamassa fina ca-af 1:3+5%ci-7mm (externo) (alvenaria da quadra sintética) | 43894 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M2 | 7,00 | 27,59 | 22,23 | 33,72 | 236,04 |
| 1.8 | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/ isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidr excl transp/carga/descarga (composição sinapi_ago/2016 73874/1) | C.P. 01827 - Composição Própria 03/2023 | mês | 4,00 | 1.016,42 | 22,23 | 1.242,37 | 4.969,48 |
| 1.9 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 | 93584 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 3,20 | 1.237,11 | 22,23 | 1.512,12 | 4.838,78 |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | 25.660,20 |

| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 2.1 | Retirada de grama em placas (área academia ar livre) | 85184 - SINAPI/SC 01/2020 | M2 | 40,38 | 4,27 | 22,23 | 5,22 | 210,78 |
| 2.2 | Movimento manual de terra escavação e reaterro (drenagem quadra sintética) | 42590 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M3 | 82,11 | 52,85 | 22,23 | 64,60 | 5.304,31 |
| 2.3 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 (academia ar livre e mini quadra basquete) | 93358 - SINAPI/SC 02/2023 | M3 | 13,84 | 84,97 | 22,23 | 103,86 | 1.437,42 |
| 2.4 | Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021 | 102666 - SINAPI/SC 02/2023 | M | 85,46 | 60,54 | 22,23 | 74,00 | 6.324,04 |
| 2.5 | Compactacao mecanica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) (quadra sintética) | 74005/1 - SINAPI/SC 01/2020 | M3 | 542,04 | 5,17 | 22,23 | 6,32 | 3.425,69 |
| 2.6 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | 87495 - SINAPI/SC 11/2021 | M2 | 10,00 | 103,64 | 22,23 | 126,68 | 1.266,80 |
| 2.7 | Caixa de areia/aguas pluviais 60x60x50 c/ tampa (quadra sintética, drenagem) | 43137 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | UN | 10,00 | 398,03 | 22,23 | 486,51 | 4.865,10 |
| 2.8 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | 73899/2 - SINAPI/SC 11/2017 | M3 | 0,30 | 91,97 | 22,23 | 112,41 | 33,72 |
| 2.9 | Demolicao manual concreto armado (pilar / vigA / laje) - incl empilhacao lateral no canteiro | 84152 - SINAPI/SC 11/2017 | M3 | 0,12 | 312,71 | 22,23 | 382,23 | 45,87 |
| 2.10 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização. af_06/2017 | 96530 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 0,80 | 274,98 | 22,23 | 336,11 | 268,89 |
| 2.11 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | 103682 - SINAPI/SC 02/2023 | M3 | 0,12 | 963,93 | 22,23 | 1.178,21 | 141,39 |

| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 2.12 | Retirada completa de árvores de pequeno porte, incluso remoção de raízes, corte raso e recorte de árvore (sinapi 98526+98529) | C.P. 165200776120 - Composição Própria 12/2022 | un | 4,00 | 168,34 | 22,23 | 205,76 | 823,04 |
| 2.13 | Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento | 73896/1 - SINAPI/SC 08/2016 | M2 | 24,62 | 50,28 | 22,23 | 61,46 | 1.513,15 |
| 3 | FUNDAÇÕES | | | | | | | 3.133,11 |
| 3.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017 (fundações da estrutura metálica e alambrado da mini quadra basquete) | 96620 - SINAPI/SC 02/2023 | M3 | 0,77 | 687,45 | 22,23 | 840,27 | 647,01 |
| 3.2 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 (fundação para estrutura de basquete) | 96557 - SINAPI/SC 02/2023 | M3 | 0,50 | 666,42 | 22,23 | 814,57 | 407,28 |
| 3.3 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 (fundações do alambrado metálico para mini quadra basquete) | 96557 - SINAPI/SC 02/2023 | M3 | 0,65 | 666,42 | 22,23 | 814,57 | 529,47 |
| 3.4 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 (alambrado da mini quadra basquete) | 95565 - SINAPI/SC 02/2023 | M | 9,00 | 140,84 | 22,23 | 172,15 | 1.549,35 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO, ALAMBRADO E PINTURAS | | | | | | | 131.528,66 |
| 4.1 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras. (academia ar livre e mini quadra basquete) | 68053 - SINAPI/SC 01/2020 | M2 | 70,00 | 5,17 | 22,23 | 6,32 | 442,40 |
| 4.2 | Lastro de brita (quadra sintética) | 43239 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M3 | 43,76 | 148,20 | 22,23 | 181,14 | 7.926,69 |
| 4.3 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete (academia ar livre e mini quadra basquete) | 5622 - SINAPI/SC 08/2016 | M2 | 69,18 | 4,88 | 22,23 | 5,96 | 412,31 |

| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 4.4 | Espalhamento de po de brita com aquisicao (quadra sintética) | 43236 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M3 | 43,76 | 155,92 | 22,23 | 190,58 | 8.339,78 |
| 4.5 | Areia fina (sêca) (quadra sintética) | 42853 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M3 | 16,41 | 126,24 | 22,23 | 154,30 | 2.532,06 |
| 4.6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 (academia ar livre e miniquadra basquete) | 94994 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 69,18 | 102,43 | 22,23 | 125,20 | 8.661,34 |
| 4.7 | Borracha de pneu reciclado moída, granulado fino 3mm, para quadra sintética, dimensões: 33,92x15,98m, área: 542,04m2, incluindo espalhamento, escovação manual e mecanizada (quadra sintética) | C.P. 1652208139407 - Composição Própria 07/2022 | UN | 1,00 | 7.935,76 | 22,23 | 9.699,88 | 9.699,88 |
| 4.8 | Demolicao de piso em ladrilho com argamassa (mini quadra basquete) | 85367 - SINAPI/SC 08/2016 | M2 | 28,80 | 14,42 | 22,23 | 17,63 | 507,74 |
| 4.9 | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 km | 42581 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M3 | 6,00 | 49,60 | 22,23 | 60,63 | 363,78 |
| 4.10 | Grama sintética esportiva - 40/50mm, fornecida e instalad - ref. SINAPI 103946 | C.P. 1312301144438 - Composição Própria 12/2022 | M2 | 542,04 | 74,29 | 22,23 | 90,80 | 49.217,23 |
| 4.11 | Polimento de piso em concreto, com politriz 4 HP (mini quadra basquete) | C.P. 42191270994 - Composição Própria 10/2019 | M2 | 24,62 | 13,12 | 22,23 | 16,04 | 394,90 |
| 4.12 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, cor azul escuro, incluso primer epóxi. af_05/2021 (mini quadra basquete) | 102494 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 24,62 | 61,14 | 22,23 | 74,73 | 1.839,85 |
| 4.13 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, cor laranja, incluso primer epóxi. af_05/2021 (mini quadra basquete) | 102494 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 1,50 | 61,14 | 22,23 | 74,73 | 112,10 |
| 4.14 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, cor amarelo, incluso primer epóxi. af_05/2021 (mini quadra basquete) | 102494 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 4,90 | 61,14 | 22,23 | 74,73 | 366,18 |

| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 4.15 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 (alvenaria da quadra sintética) | 88485 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 252,68 | 2,77 | 22,23 | 3,39 | 856,59 |
| 4.16 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 (alvenaria quadra sintética) | 88489 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 252,68 | 15,98 | 22,23 | 19,53 | 4.934,84 |
| 4.17 | Pintura de demarcação de quadra esportiva com tinta epóxi, cor branco, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 (mini quadra basquete) | 102506 - SINAPI/SC 02/2023 | M | 21,60 | 11,32 | 22,23 | 13,84 | 298,94 |
| 4.18 | Pintura de demarcação de quadra esportiva com tinta epóxi, cor vermelho, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 (mini quadra basquete) | 102506 - SINAPI/SC 02/2023 | M | 11,41 | 11,32 | 22,23 | 13,84 | 157,91 |
| 4.19 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, cor grafite, incluso fundo preparador. af_05/2021 (academia ar livre) | 102492 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 40,38 | 25,41 | 22,23 | 31,06 | 1.254,20 |
| 4.20 | Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, em quadra poliesportiva, na cor branco, 10 cm de largura. (quadra sintética) | 79467 - SINAPI/SC 04/2021 | ML | 148,00 | 15,21 | 22,23 | 18,59 | 2.751,32 |
| 4.21 | Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm, cor cinza ou grafite, fornecimento e assentamento (reconstrução passeio público) | C.P. 07832 - Composição Própria 03/2023 | M2 | 4,00 | 123,39 | 22,23 | 150,82 | 603,28 |
| 4.22 | Lixamento, aplicação de anticorrosivo e pintura de alambrado de quadra esportiva estruturada por tubos de aço galvanizado (ref. SINAPI 100717,100722 e 100742 03/2022)vgl (quadra grama sintética) | C.P. 1312205134058 - Composição Própria 01/2023 | M² | 402,96 | 6,21 | 22,23 | 7,59 | 3.058,47 |
| 4.23 | Retirada, readequação e reinstalação de alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021 (quadra grama sintética) | C.P. 2922210141874 - Composição Própria 09/2022 | M2 | 110,00 | 68,23 | 22,23 | 83,40 | 9.174,00 |
| 4.24 | Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", altura 4m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e malha 7,5x7,5cm (mini quadra basquete) | 73787/1 - SINAPI/SC 01/2020 | M2 | 60,00 | 209,15 | 22,23 | 255,64 | 15.338,40 |

| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 4.25 | Retirada estrutura metalica (construção da mini quadra basquete) | 43226 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M2 | 30,00 | 27,24 | 22,23 | 33,30 | 999,00 |
| 4.26 | Demolicao de piso em ladrilho com argamassa (passagem drenagem da quadra sintética) | 85367 - SINAPI/SC 08/2016 | M2 | 9,00 | 14,42 | 22,23 | 17,63 | 158,67 |
| 4.27 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 (reconstrução do passeio público onde houve demolição para drenagem) | 94994 - SINAPI/SC 02/2023 | M2 | 9,00 | 102,43 | 22,23 | 125,20 | 1.126,80 |
| 5 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | 33.320,14 |
| 5.1 | Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 (academia ao ar livre) | 103190 - SINAPI/SC 02/2023 | UN | 1,00 | 4.059,66 | 22,23 | 4.962,12 | 4.962,12 |
| 5.2 | Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 (academia ao ar livre) | 103193 - SINAPI/SC 02/2023 | UN | 1,00 | 1.946,21 | 22,23 | 2.378,85 | 2.378,85 |
| 5.3 | Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 (academia ao ar livre) | 103191 - SINAPI/SC 02/2023 | UN | 1,00 | 2.370,08 | 22,23 | 2.896,95 | 2.896,95 |
| 5.4 | Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre solo. af_10/2021 (academia ao ar livre) | 103192 - SINAPI/SC 02/2023 | UN | 1,00 | 2.522,36 | 22,23 | 3.083,08 | 3.083,08 |
| 5.5 | Instalação de surf duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021 (academia ao ar livre) | 103209 - SINAPI/SC 02/2023 | UN | 1,00 | 2.810,26 | 22,23 | 3.434,98 | 3.434,98 |
| 5.6 | Estrutura tubular para basquete, incluindo escavação, lastro, forma, armação, barra roscada inox, chapa e tubo metálico com pintura epóxi, concretagem, tabela com aro de metal e rede (mini quadra basquete) | C.P. 165210183170 - Composição Própria 12/2020 | UN | 1,00 | 4.530,15 | 22,23 | 5.537,20 | 5.537,20 |

| OBRA: | 89 - QUADRA ESPORTIVA PRAÇA JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----|--------|----------------|--------|--------------|-------------------|
| ENDEREÇO: | Rua Francisco Carlos de Miranda, s/nº, Rua Manoel Francisco da Silva, | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 5.7 | Conjunto para futebol society com traves oficiais de 5,00 x 2,20 m em tubo de acogalvanizado 3" com requadro em tubo de 1 1/2", pintura em primer com tinta esmalte sintético na cor branco e redes de polietileno fio 4 mm (quadra grama sintética) | C.P. 01456 - Composição Própria 01/2020 | UN | 1,00 | 3.248,57 | 22,23 | 3.970,73 | 3.970,73 |
| 5.8 | Bicicletário, dimensões: 3,00x1,46, incluindo escavação, impermeabilização, chumbamento, peças de madeira, ferragens inox e pintura 01/22 (equipamento para a praça pública) | C.P. 1652202130140 - Composição Própria 06/2022 | UN | 2,00 | 1.556,25 | 22,23 | 1.902,20 | 3.804,40 |
| 5.9 | Portão em tubo de aço galvanizado 2" e tela de alambrado fio 12 malha 5x5cm, inclusive trinco e cadeado (acesso à quadra grama sintética) | C.P. 141191170433 - Composição Própria 03/2023 | M2 | 4,30 | 618,70 | 22,23 | 756,24 | 3.251,83 |
| 6 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | 10.118,08 |
| 6.1 | Limpeza permanente da obra | 42579 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021 | M2 | 607,04 | 12,08 | 22,23 | 14,77 | 8.965,98 |
| 6.2 | Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao | 84122 - SINAPI/SC 08/2016 | UN | 1,00 | 942,57 | 22,23 | 1.152,10 | 1.152,10 |
| | | | | | | | TOTAL | 236.389,28 |