

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
C.P. 131200474157 - 02/2023	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4417 - SINAPI/SC 01/2023	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	12,70	12,70
4491 - SINAPI/SC 01/2023	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	4,00000000	8,13	32,52
4813 - SINAPI/SC 01/2023	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	300,00	300,00
5075 - SINAPI/SC 01/2023	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	21,56	2,37
88262 - SINAPI/SC 01/2023	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	29,63	29,63
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	21,48	42,96
94962 - SINAPI/SC 01/2023	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	437,13	4,37
					TOTAL (R\$)	424,55
C.P. 1312108116726 - 01/2023	Piso tátil de concreto, tipo alerta, 40x40cm, espessura 25mm, cor preto, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1379 - SINAPI/SC 12/2022	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	9,71000000	0,77	7,48
370 - SINAPI/SC 12/2022	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,03100000	150,00	4,65
36178 - SINAPI/SC 12/2022	Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	UN	INSUMO	6,87500000	10,52	72,33
88316 - SINAPI/SC 12/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,44000000	21,47	30,92
88256 - SINAPI/SC 12/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	31,11	32,04
					TOTAL (R\$)	147,42
C.P. 1312112123645 - 01/2023	Caixa em aluminio para instalação de proteção geral (68x55x25)cm - (AxLxP)cm padrão CELESC					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1062 - SINAPI/SC 12/2022	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)	UN	INSUMO	1,00000000	299,14	299,14
88247 - SINAPI/SC 12/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	28,23	56,46
88264 - SINAPI/SC 12/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	37,23	74,46
					TOTAL (R\$)	430,06
C.P. 1312112123699 - 02/2023	Patch panel 24 posições					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39594 - SINAPI/SC 01/2023	Patch panel, 24 portas, categoria 5e, com racks de 19" de largura e 1 u de altura	UN	INSUMO	1,00000000	334,45	334,45
88266 - SINAPI/SC 01/2023	Eletrotécnico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	41,09	82,18

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
						TOTAL (R\$)	416,63
C.P. 1312112123757 - 01/2023	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM					M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
533 - SINAPI/SC 12/2022	Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,00000000	20,15	20,15	
37595 - SINAPI/SC 12/2022	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	9,00000000	1,84	16,56	
88316 - SINAPI/SC 12/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	21,47	3,22	
88256 - SINAPI/SC 12/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	31,11	9,33	
						TOTAL (R\$)	49,26
C.P. 1312112123819 - 01/2023	Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm BEP (20X20X10mm)					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39771 - SINAPI/SC 12/2022	Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm	UN	INSUMO	1,00000000	35,85	35,85	
88264 - SINAPI/SC 12/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	37,23	26,06	
88247 - SINAPI/SC 12/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	28,23	19,76	
						TOTAL (R\$)	81,67
C.P. 1312112123872 - 01/2023	Tomada dados/voz 1xRJ45 de embutir c/ placa					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
38083 - SINAPI/SC 12/2022	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	36,17	36,17	
88247 - SINAPI/SC 12/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	28,23	8,47	
88264 - SINAPI/SC 12/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	37,23	11,17	
						TOTAL (R\$)	55,81
C.P. 1312112123891 - 01/2023	Fita de aço galvanizado ou de alumínio					m	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
406 - SINAPI/SC 12/2022	Fita aco inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm (rolo de 30m)	UN	INSUMO	0,03700000	78,44	2,90	
88247 - SINAPI/SC 12/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	28,23	4,23	
						TOTAL (R\$)	7,13

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
C.P. 1312112123933 - 01/2023		Remoção de ventilador				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 12/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	37,23	37,23
88316 - SINAPI/SC 12/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	21,47	21,47
					TOTAL (R\$)	58,70
C.P. 1312112124106 - 07/2022		Remoção de bancadas inox ou granito				m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 06/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17550000	26,82	4,71
88316 - SINAPI/SC 06/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34480000	20,04	6,91
					TOTAL (R\$)	11,62
C.P. 1312112124144 - 01/2023		Parafuso de cabeça quadrada, D16x350mm c/ porca - padrão Celesc				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
433 - SINAPI/SC 12/2022	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 350 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	22,25	22,25
88264 - SINAPI/SC 12/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	37,23	11,17
					TOTAL (R\$)	33,42
C.P. 1312112124784 - 02/2023		Módulo HDMI Femea				pç
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 01/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	37,24	3,72
88247 - SINAPI/SC 01/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	28,24	2,82
1312110124095 - Cotação 01/2023	Módulo hdmi fêmea	un	INSUMO	1,00000000	126,07	126,07
					TOTAL (R\$)	132,61
C.P. 1312202129566 - 05/2022		Prolongamento pvc para caixa sifonada, 150 mm x 150 mm, fornecimento e instalação				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11737 - SINAPI/SC 04/2022	Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, PVC, 150 mm x 150 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	13,42	13,42
38383 - SINAPI/SC 04/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,10000000	2,13	0,21
88248 - SINAPI/SC 04/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	20,04	3,01

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
88267 - SINAPI/SC 04/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,41	3,96
20083 - SINAPI/SC 04/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01500000	82,03	1,23
122 - SINAPI/SC 04/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,01000000	72,40	0,72
					TOTAL (R\$)	22,55
C.P. 1312202129613 - 12/2022	Rack fechado tipo armário 19" x 12u x570mm , completo, com bandeja, calha, gaveta e unidade de ventilação, organizador de cabos, no-break, e acessórios de fixação					pç
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312202129119 - Cotação 10/2022	Rack 19" x 12u x 570mm	UN	INSUMO	1,00000000	831,72	831,72
1312202129123 - Cotação 10/2022	Calha/ régua 19" abs c/ 4 tomadas 10A NBR	UN	INSUMO	2,00000000	102,72	205,44
1312202129121 - Cotação 10/2022	Bandeja fixa 19" x 400mm, preta	UN	INSUMO	1,00000000	86,12	86,12
1312202129033 - Cotação 10/2022	Parafuso e porca gaiola m5 metálica	UN	INSUMO	50,00000000	1,06	53,00
1312102125383 - Cotação 10/2022	Ventilação rack para teto com 2 ventiladores	UN	INSUMO	1,00000000	283,74	283,74
1312102125404 - Cotação 10/2022	Organizador de cabos 1u, fechado, padrão 19",	un	INSUMO	4,00000000	29,99	119,96
13246 - SINAPI/SC 11/2022	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	50,00000000	0,71	35,50
88264 - SINAPI/SC 12/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	20,00000000	37,23	744,60
88247 - SINAPI/SC 12/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	20,00000000	28,23	564,60
13246 - SINAPI/SC 11/2022	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	50,00000000	0,71	35,50
					TOTAL (R\$)	2960,18
C.P. 2582207137337 - 12/2022	Bancada Granito cinza andorinha e=2cm 145x60cm, com rodapia de 10cm e saia de 25cm (CPU 142)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100862 - SINAPI/SC 11/2022	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	53,31	106,62
7583 - SINAPI/SC 11/2022	Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,46	1,84
39961 - SINAPI/SC 11/2022	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,15000000	20,50	3,08
11795 - SINAPI/SC 11/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regio, E = "2,5" cm	M2	INSUMO	1,05000000	633,96	665,66
88309 - SINAPI/SC 11/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	31,10	18,66
					TOTAL (R\$)	795,86
C.P. 2582207137342 - 01/2022	Luminária Pannel de Led Redonda de Embutir 18w Bivolt Slim Branca 6500k – fornecimento e instalação (CPU 2808)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 01/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	33,86	10,50
88247 - SINAPI/SC 01/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12900000	24,81	3,20
2582301144144 - Cotação 08/2021	Luminária painel de LED redonda de embutir 18w bivolt slim branca 6500k	un	INSUMO	1,00000000	42,87	42,87

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
						TOTAL (R\$)	56,57
C.P. 2582207137343 - 12/2022	Luminária sobre p/ Led tubular 2x40W, completa com reator e lampada (CPU 668)						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 11/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,80000000	36,96	29,57	
88247 - SINAPI/SC 11/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,80000000	28,01	22,41	
1079 - SINAPI/SC 11/2022	Reator eletrónico bivolt para 2 lâmpadas fluorescentes de 36/40 W	UN	INSUMO	1,00000000	43,23	43,23	
2582207137427 - Cotação 08/2022	Luminária led2x40w	un	INSUMO	1,00000000	140,01	140,01	
2582207137428 - Cotação 08/2022	Lampada LED 2x40w	un	INSUMO	2,00000000	79,99	159,98	
						TOTAL (R\$)	395,20
C.P. 2582208139579 - 02/2023	(CPU 50) - Placa seta p/ extintor – POLI (17110 – 13x20cm)						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37539 - SINAPI/SC 01/2023	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	20,90	20,90	
88248 - SINAPI/SC 01/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	22,96	4,59	
						TOTAL (R\$)	25,49
C.P. 2582208139580 - 02/2023	(CPU 51) - Placa proibido colocar materiais						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37560 - SINAPI/SC 01/2023	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	41,14	41,14	
88248 - SINAPI/SC 01/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	22,96	4,59	
						TOTAL (R\$)	45,73
C.P. 2582208139595 - 02/2023	PLACA 2X4" - PLACA C/ FURO						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7543 - SINAPI/SC 01/2023	Tampa cega em PVC para condutele 4 x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	4,78	4,78	
88264 - SINAPI/SC 01/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	37,24	2,61	
88247 - SINAPI/SC 01/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	28,24	1,98	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração				113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
					TOTAL (R\$)	9,37
C.P. 2582208139602 - 02/2023		(CPU 141) - Switch 24p 10/100/100 mbps 19"				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88266 - SINAPI/SC 01/2023	Eletrotécnico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	41,09	82,18
2582210141664 - Cotação 01/2023	Switch 24p 10/100/100 mbps 19"	UN	INSUMO	1,00000000	1.155,88	1.155,88
					TOTAL (R\$)	1238,06
C.P. 2582208139608 - 02/2023		(CPU 198) - Tomada dados/voz 2xRJ45 de embutir c/ placa				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38083 - SINAPI/SC 01/2023	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	INSUMO	2,00000000	36,17	72,34
88247 - SINAPI/SC 01/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	28,24	8,47
88264 - SINAPI/SC 01/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	37,24	11,17
					TOTAL (R\$)	91,98
C.P. 2582208139664 - 02/2023		(CPU 718) - Régua de tomadas 10 tomadas 2P+T, 10A - 1U				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 01/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52000000	28,24	71,16
88264 - SINAPI/SC 01/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52000000	37,24	93,84
2582210141657 - Cotação 01/2023	Régua de tomadas 10 tomadas 2p+t, 10A - 1u	UN	INSUMO	1,00000000	85,25	85,25
					TOTAL (R\$)	250,25
C.P. 2582208139675 - 02/2023		(CPU 814) - Guia cabo 1U fornecimento e instalação				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 01/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	37,24	1,86
88247 - SINAPI/SC 01/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	28,24	1,41
2582210141688 - Cotação 01/2023	Guia cabo 1u	UN	INSUMO	1,00000000	50,71	50,71
					TOTAL (R\$)	53,98

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração				113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
C.P. 2582208139676 - 02/2023		(CPU 853) - Calhas/rufo em alumínio natural com dimensões de 20x20cm espessura da chapa 0,7mm.					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1118 - SINAPI/SC 01/2023	Calha para agua furtada de chapa de aco galvanizada num 26, corte 50 cm	M	INSUMO	1,00000000	38,24	38,24	
					TOTAL (R\$)	38,24	
C.P. 2582208139677 - 02/2023		(CPU 855) - Pingadeira de Concreto					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
21141 - SINAPI/SC 01/2023	Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	0,12600000	14,43	1,82	
5070 - SINAPI/SC 01/2023	Prego de aco polido com cabeca 17 x 30 (2 3/4 x 11)	KG	INSUMO	0,02200000	22,21	0,49	
1379 - SINAPI/SC 01/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	3,00000000	0,80	2,40	
370 - SINAPI/SC 01/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00900000	150,00	1,35	
4721 - SINAPI/SC 01/2023	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,00900000	101,96	0,92	
39397 - SINAPI/SC 01/2023	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	L	INSUMO	0,18000000	15,41	2,77	
4006 - SINAPI/SC 01/2023	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	INSUMO	0,00200000	1.829,80	3,66	
1360 - SINAPI/SC 01/2023	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, E = 6 mm	M2	INSUMO	0,20000000	57,81	11,56	
88309 - SINAPI/SC 01/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,20000000	31,30	37,56	
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,20000000	21,48	25,78	
88831 - SINAPI/SC 01/2023	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - CHI diurno. af_10/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,14000000	0,35	0,05	
					TOTAL (R\$)	88,36	
C.P. 2582208139678 - 02/2023		(CPU 857) - impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
511 - SINAPI/SC 01/2023	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	L	INSUMO	0,61500000	12,50	7,69	
4015 - SINAPI/SC 01/2023	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo III, classe B, acabamento PP (NBR 9952)	M2	INSUMO	1,10000000	73,74	81,11	
4226 - SINAPI/SC 01/2023	Gas de cozinha - GLP	KG	INSUMO	0,26000000	9,45	2,46	
88243 - SINAPI/SC 01/2023	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19200000	23,03	4,42	
88270 - SINAPI/SC 01/2023	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94800000	31,30	29,67	
					TOTAL (R\$)	125,35	
C.P. 2582209139960 - 02/2023		(CPU 1002) - Remoção, carga manual e transporte de árvore de grande porte diâmetro ate 50cm					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
5811 - SINAPI/SC 01/2023	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	1,02000000	203,76	207,84
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	52,96000000	21,48	1.137,58
					TOTAL (R\$)	1345,42
C.P. 2582209139964 - 02/2023	(CPU 1025) - Demolição de calçada em cimento alisado					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	21,48	32,22
					TOTAL (R\$)	32,22
C.P. 2582209139984 - 02/2023	(CPU 1276) - P11 (90 x 180) Portão 1 folha de giro em perfil metálico 1/1/4" com fechamento em grade / barra chata 7/8"x3/16" a cada 10cm em aço galvanizado a fogo / tratamento anticorrosão / pintura em esmalte sintético cor azul / trinco chato em aço zincado com porta cadeado (superior) / trinco ferrolho em ferro para portão com porta cadeado (inferior) – 02un					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 01/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41000000	31,30	12,83
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41000000	21,48	8,81
1379 - SINAPI/SC 01/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,57000000	0,80	0,46
367 - SINAPI/SC 01/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00200000	151,96	0,30
4930 - SINAPI/SC 01/2023	Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural	M2	INSUMO	1,00000000	676,20	676,20
					TOTAL (R\$)	698,60
C.P. 2582209140011 - 02/2023	(CPU 2228) - Limpeza final da obra					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3 - SINAPI/SC 01/2023	Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	L	INSUMO	0,05000000	17,08	0,85
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14000000	21,48	3,01
					TOTAL (R\$)	3,86
C.P. 2582209140018 - 02/2023	(CPU 2361) - Zoysia Japonica Grama Esmeralda					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3123 - SINAPI/SC 01/2023	Fertilizante NPK - 4: 14: 8	KG	INSUMO	1,10000000	3,62	3,98
3322 - SINAPI/SC 01/2023	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio	M2	INSUMO	1,05000000	12,00	12,60
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06000000	21,48	1,29
88441 - SINAPI/SC 01/2023	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06000000	23,55	1,41

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração				113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
					TOTAL (R\$)	19,28
C.P. 2582209140023 - 02/2023	(CPU 2507) - Tampa do alçapão em aço galvanizado 70x70cm e lingueta interna para fechamento acabamento					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
567 - SINAPI/SC 01/2023	Cantoneira (abas iguais) em aço carbono, 25,4 mm x 3,17 mm (L x E), 1,27kg/m	M	INSUMO	3,26900000	13,67	44,69
1327 - SINAPI/SC 01/2023	Chapa de aço fina a frio bitola msg 24, E = 0,60 mm (4,80 kg/m2)	KG	INSUMO	0,49000000	12,37	6,06
11447 - SINAPI/SC 01/2023	Dobradica em latao, 3 " x 2 1/2 ", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	2,72200000	34,18	93,04
88309 - SINAPI/SC 01/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39500000	31,30	12,36
88315 - SINAPI/SC 01/2023	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49000000	31,03	15,20
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,88500000	21,48	19,01
88631 - SINAPI/SC 01/2023	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00300000	662,19	1,99
					TOTAL (R\$)	192,35
C.P. 2582209140058 - 02/2023	(CPU 5658) - Revestimento Cerâmico brilhante 32x57cm na cor branca, assentado na horizontal com cola em parede de convencional, rejunte pré fabricado junta 5mm na cor branca					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
536 - SINAPI/SC 01/2023	Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,08000000	26,98	29,14
34353 - SINAPI/SC 01/2023	Argamassa colante ac II	KG	INSUMO	4,40000000	1,11	4,88
34357 - SINAPI/SC 01/2023	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,22000000	3,52	0,77
88256 - SINAPI/SC 01/2023	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,66000000	31,12	20,54
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36000000	21,48	7,73
					TOTAL (R\$)	63,06
C.P. 2582209140068 - 02/2023	(CPU 5689) - Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
40552 - SINAPI/SC 01/2023	Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm	CENTO	INSUMO	0,10000000	74,24	7,42
4376 - SINAPI/SC 01/2023	Bucha de nylon sem aba S8	UN	INSUMO	1,00000000	0,19	0,19
39997 - SINAPI/SC 01/2023	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	0,48	0,48
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	21,48	3,22
					TOTAL (R\$)	11,31

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
C.P. 2582209140099 - 02/2023	(CPU 6290) - Caixa Cloradora Ø40cm h=80cm					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
43435 - SINAPI/SC 01/2023	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	UN	INSUMO	1,00000000	194,11	194,11	
88309 - SINAPI/SC 01/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	31,30	250,40	
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	21,48	171,84	
					TOTAL (R\$)	616,35	
C.P. 2582209140126 - 02/2023	(CPU 7034) - Peitoril em granito cinza andorinha com pingadeira do lado externo com 3cm					M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
34357 - SINAPI/SC 01/2023	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,14000000	3,52	0,49	
37595 - SINAPI/SC 01/2023	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	5,17000000	1,84	9,51	
88256 - SINAPI/SC 01/2023	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,57000000	31,12	17,74	
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	21,48	4,30	
11795 - SINAPI/SC 01/2023	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00000000	633,96	633,96	
					TOTAL (R\$)	666,00	
C.P. 2582209140127 - 02/2023	(CPU 7035) - Soleira em granito cinza andorinha					M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
34357 - SINAPI/SC 01/2023	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,14000000	3,52	0,49	
37595 - SINAPI/SC 01/2023	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	5,17000000	1,84	9,51	
88256 - SINAPI/SC 01/2023	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,57000000	31,12	17,74	
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	21,48	4,30	
10841 - SINAPI/SC 01/2023	Piso em granito, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, formato menor ou igual a 3025 cm2, E = *2* cm	M2	INSUMO	1,00000000	316,98	316,98	
					TOTAL (R\$)	349,02	
C.P. 2582209140199 - 02/2023	(CPU 347) - Barro vermelho 30l – Camada para recebimento de grama					m³	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
6081 - SINAPI/SC 01/2023	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	1,00000000	51,12	51,12	
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23000000	21,48	4,94	
88441 - SINAPI/SC 01/2023	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09000000	23,55	2,12	

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
					TOTAL (R\$)	58,18
C.P. 2582209140410 - 01/2023		(CPU 6303) - P06 (90 x 210) Porta com 1 folha de giro / madeira 100% sólida / placa indicativa feminino / mínimo três dobradiças de 3 1/2" / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado cor branco				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39503 - SINAPI/SC 12/2022	Porta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para verniz	UN	INSUMO	1,00000000	486,78	486,78
20017 - SINAPI/SC 12/2022	Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta , E = *1* cm, L = *5* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioa	M	INSUMO	5,10000000	8,40	42,84
181 - SINAPI/SC 12/2022	Batente / portal / aduelA / marco em madeira macica com rebaixo, E = *3* cm, L = *16* cm, para portas de giro de *60 cm a 120* cm x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioa (nao inclui alizares)	JG	INSUMO	1,00000000	308,49	308,49
88261 - SINAPI/SC 12/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,37000000	28,17	151,27
88239 - SINAPI/SC 12/2022	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,18000000	22,69	94,84
88309 - SINAPI/SC 12/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	31,29	26,60
12759 - SINAPI/SC 12/2022	Chapa aco inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	0,36000000	882,20	317,59
2582209140163 - Cotação 08/2022	Barras de apoio, com comprimento de 40 cm	UN	INSUMO	1,00000000	54,00	54,00
37559 - SINAPI/SC 12/2022	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	32,13	32,13
2433 - SINAPI/SC 12/2022	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	9,82	29,46
38152 - SINAPI/SC 12/2022	Fechadura roseta redonda para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	1,00000000	135,52	135,52
					TOTAL (R\$)	1679,52
C.P. 2582209140434 - 01/2023		(CPU 1237) - Bucha de redução Soldável curta 32 x 25mm				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
829 - SINAPI/SC 12/2022	Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	1,08	1,08
88267 - SINAPI/SC 12/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09000000	30,28	2,73
88248 - SINAPI/SC 12/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09000000	22,95	2,07
					TOTAL (R\$)	5,88
C.P. 2582209140452 - 01/2023		(CPU 565) - Disjuntor Tripolar Termomagnético DIN/IEC 63A, Curva C, 380 V, 60Hz				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1575 - SINAPI/SC 12/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	3,24700000	1,97	6,40
34714 - SINAPI/SC 12/2022	Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63 a	UN	INSUMO	1,00000000	70,07	70,07
88247 - SINAPI/SC 12/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56800000	28,23	16,03

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)			
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO										
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO								
Composição do Serviço										
88264 - SINAPI/SC 12/2022		Eletricista com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,56800000	37,23	21,15	
								TOTAL (R\$)	113,65	
C.P. 2582209140509 - 02/2023		(CPU 677) - Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)							UN	
Referência		Descrição dos Serviços			Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3398 - SINAPI/SC 01/2023		Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao			UN	INSUMO	1,00000000	6,10	6,10	
88264 - SINAPI/SC 01/2023		Eletricista com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	37,24	5,59	
								TOTAL (R\$)	11,69	
C.P. 2582210141764 - 09/2022		(CPU 911) - Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 5E							m	
Referência		Descrição dos Serviços			Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39598 - SINAPI/SC 08/2022		Cabo de rede, par trancado u/utp, 4 pares, categoria 5e (cat 5e), isolamento PVC (lszh)			M	INSUMO	1,00000000	6,14	6,14	
88266 - SINAPI/SC 08/2022		Eletrotécnico com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	38,20	1,91	
88255 - SINAPI/SC 08/2022		Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	30,43	1,52	
								TOTAL (R\$)	9,57	
C.P. 2582210141776 - 06/2022		(CPU 1166) - Ducha Jet Control Multitemperaturas ou equivalente, com quatro temperaturas, potência de 6.800W. Mangueira com ducha manual e console de comando							UN	
Referência		Descrição dos Serviços			Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 06/2022		Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,82	13,41	
88248 - SINAPI/SC 06/2022		Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	20,35	10,18	
3143 - SINAPI/SC 06/2022		Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (L x C)			UN	INSUMO	0,10000000	8,41	0,84	
2582210141683 - Cotação 01/2022		Ducha jet control multitemperaturas ou equivalente, com quatro temperaturas, potência de 6.800w. mangueira com ducha manual e console de comando.			M	INSUMO	1,00000000	151,49	151,49	
								TOTAL (R\$)	175,92	
C.P. 2582210141781 - 06/2022		(CPU 1234) - Bebedouros de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais							UN	
Referência		Descrição dos Serviços			Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 06/2022		Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,82	13,41	
88248 - SINAPI/SC 06/2022		Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares			H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	20,35	10,18	
3146 - SINAPI/SC 06/2022		Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)			UN	INSUMO	0,10000000	3,70	0,37	
2582210141650 - Cotação 01/2022		Bebedouros de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais.			UN	INSUMO	1,00000000	2.732,07	2.732,07	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
						TOTAL (R\$)	2756,03
C.P. 2582210141905 - 09/2022	(CPU 1746) - Caixa de areia pluvial com grelha CAG Ø60 cm					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1379 - SINAPI/SC 08/2022	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,50000000	0,75	0,38	
41629 - SINAPI/SC 08/2022	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	404,77	404,77	
43055 - SINAPI/SC 08/2022	Aco CA-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	KG	INSUMO	3,30000000	8,26	27,26	
88267 - SINAPI/SC 08/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	26,82	53,64	
88248 - SINAPI/SC 08/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	20,35	40,70	
						TOTAL (R\$)	526,75
C.P. 2582210141911 - 09/2022	(CPU 2165) - Placa 2x4" p/ 1 função					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
38092 - SINAPI/SC 08/2022	Espelho / placa de 1 posto 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	UN	INSUMO	1,00000000	2,47	2,47	
88264 - SINAPI/SC 08/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	34,56	2,42	
						TOTAL (R\$)	4,89
C.P. 2582210141920 - 02/2022	(CPU 2274) - Poste concreto armado comprimento 6,0m					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2582210141919 - Cotação 01/2022	Poste concreto armado comprimento 6,0m	UN	INSUMO	1,00000000	612,25	612,25	
88316 - SINAPI/SC 02/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	20,40	122,40	
91634 - SINAPI/SC 02/2022	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	1,25000000	199,50	249,38	
92873 - SINAPI/SC 01/2022	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	COMPOSIÇÃO	0,15000000	216,25	32,44	
94969 - SINAPI/SC 02/2022	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,15000000	389,30	58,40	
						TOTAL (R\$)	1074,87
C.P. 2582210141926 - 09/2022	(CPU 2423) - Prolongamento pvc para caixa sifonada, 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
11735 - SINAPI/SC 08/2022	Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, PVC, 100 mm x 200 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	9,56	9,56	
38383 - SINAPI/SC 08/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,10000000	2,24	0,22	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento	173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO						
Composição do Serviço							
88248 - SINAPI/SC 08/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	20,35	3,05	
88267 - SINAPI/SC 08/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,82	4,02	
					TOTAL (R\$)	16,85	
C.P. 2582210141927 - 09/2022	(CPU 2498) - Dispositivo de proteção contra surtos Classe II, 275V, 80kA					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39480 - SINAPI/SC 08/2022	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 460 V, corrente maxima de *90* kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	315,24	315,24	
88247 - SINAPI/SC 08/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	26,15	23,54	
88264 - SINAPI/SC 08/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,56	31,10	
					TOTAL (R\$)	369,88	
C.P. 2582210141938 - 09/2022	(CPU 3040) - Conector RJ45 - Cat 6					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39601 - SINAPI/SC 08/2022	Conector / tomada femea rj 45, categoria 6 (cat 6) para cabos	UN	INSUMO	1,00000000	36,81	36,81	
88264 - SINAPI/SC 08/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	34,56	3,46	
88247 - SINAPI/SC 08/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,15	2,62	
					TOTAL (R\$)	42,89	
C.P. 2582210141958 - 08/2022	(CPU 5643) - Estrutura metálica com cobertura em policarbonato compacto, esp. 6mm. cor: cristal. sobre estrutura de alumínio com pintura eletrostática branca. i = 5% (mínima 3%)					M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
100776 - SINAPI/SC 08/2022	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	COMPOSIÇÃO	1,10000000	24,61	27,07	
43715 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Cobertura com chapa de policarbonato	M2	COMPOSIÇÃO	1,10000000	131,27	144,40	
					TOTAL (R\$)	171,47	
C.P. 2582210141982 - 08/2022	(CPU 5883) - Bloco de iluminação de emergência autônoma PL 9W, autonomia de 2,5hs (3 Lux – 30 leds)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
43728 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Luminária de iluminação emergencia - 30 leds	PC	COMPOSIÇÃO	1,00000000	31,11	31,11	
88247 - SINAPI/SC 08/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53000000	26,15	13,86	
88264 - SINAPI/SC 08/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53000000	34,56	18,32	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
					TOTAL (R\$)	63,29	
C.P. 2582210141984 - 06/2022	(CPU 5886) - Abertura de ventilação permanente 23cm(alt.) x 23cm(larg.) com veneziana alumínio (espessura mínima entre as placas de 8mm)					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 06/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,83000000	20,04	16,63	
88309 - SINAPI/SC 06/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,76000000	28,68	21,80	
2582210141636 - Cotação 01/2022	Abertura de ventilação permanente 20cm(alt.) x25cm(larg.) com veneziana alumínio (espessura mínima entre as placas de 8mm)	UN	INSUMO	1,00000000	39,86	39,86	
					TOTAL (R\$)	78,29	
C.P. 2582210141990 - 06/2022	(CPU 6184) - Bloco autônomo de balizamento (com seta) com inscrição "SAÍDA", fixado no teto (25x16 cm)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2582210141632 - Cotação 01/2022	Placa sinalização saída iluminada	UN	INSUMO	1,00000000	66,47	66,47	
95541 - SINAPI/SC 06/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	4,80	9,60	
5086 - SINAPI/SC 06/2022	Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm)	KG	INSUMO	0,50000000	34,36	17,18	
88247 - SINAPI/SC 06/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53000000	26,15	13,86	
88264 - SINAPI/SC 06/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53000000	34,56	18,32	
					TOTAL (R\$)	125,43	
C.P. 2582210142000 - 09/2022	(CPU 6331) - Forro em gesso acartonado com resistência à umidade – ru					M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
43130 - SINAPI/SC 08/2022	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,04300000	30,00	1,29	
39417 - SINAPI/SC 08/2022	PlacA / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (L x C)	M2	INSUMO	1,09700000	29,70	32,58	
39427 - SINAPI/SC 08/2022	Perfil canaleta, formato C, em aço zincado, para estrutura forro drywall, E = 0,5 mm, *46 x 18" (l x h), comprimento 3 m	M	INSUMO	3,85100000	7,56	29,11	
39430 - SINAPI/SC 08/2022	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall	UN	INSUMO	1,32700000	2,85	3,78	
39432 - SINAPI/SC 08/2022	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	1,44000000	3,12	4,49	
39434 - SINAPI/SC 08/2022	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	0,52000000	3,90	2,03	
39435 - SINAPI/SC 08/2022	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	7,97400000	0,16	1,28	
39443 - SINAPI/SC 08/2022	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	2,19100000	0,38	0,83	
40547 - SINAPI/SC 08/2022	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,01300000	43,30	0,56	
88278 - SINAPI/SC 08/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36300000	22,48	8,16	
88316 - SINAPI/SC 08/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36300000	20,82	7,56	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
						TOTAL (R\$)	91,67
C.P. 2582303146305 - 02/2023		(CPU 1728) - Conector de combate a punção – Conjunto de 4 barras 6,3 mm soldadas em chapa metálica com placas superiores para ancoragem					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
100776 - SINAPI/SC 01/2023	Estrutura treliçada de cobertura, tipo Arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	KG	COMPOSIÇÃO	0,75000000	25,68	19,26	
98746 - SINAPI/SC 01/2023	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4". af_06/2018	M	COMPOSIÇÃO	0,15000000	72,35	10,85	
C.P. 1312205134375 - Composição Própria 02/2023	Galvanização de estrutura metálica	KG	COMPOSIÇÃO	0,75000000	4,04	3,03	
						TOTAL (R\$)	33,14
C.P. 1312205134375 - 02/2023		Galvanização de estrutura metálica					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1312201125697 - Cotação 01/2023	Serviço de galvanização à fogo	KG	INSUMO	1,00000000	4,04	4,04	
						TOTAL (R\$)	4,04
C.P. 2582303146391 - 02/2023		(CPU 2093) Junta serrada para piso de concreto armado					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91692 - SINAPI/SC 01/2023	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03300000	29,20	0,96	
38140 - SINAPI/SC 02/2023	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 110 mm, furo de 20 mm	UN	INSUMO	0,00100000	29,50	0,03	
88309 - SINAPI/SC 01/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11700000	31,30	3,66	
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16700000	21,48	3,59	
						TOTAL (R\$)	8,24
C.P. 2582303146421 - 02/2023		(CPU 7155) Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos – Placas de gesso, cor rosa, resistente ao fogo					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37586 - SINAPI/SC 02/2023	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (acao indireta)	CENTO	INSUMO	0,05800000	46,91	2,72	
39415 - SINAPI/SC 02/2023	PlacA / chapa de gesso acartonado, resistente ao fogo (rf), cor rosa, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (L x C)	M2	INSUMO	2,10600000	24,86	52,36	
39419 - SINAPI/SC 02/2023	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	1,81900000	10,53	19,15	
39422 - SINAPI/SC 02/2023	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	5,80000000	11,95	69,31	
39431 - SINAPI/SC 02/2023	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	2,50300000	0,35	0,88	
39432 - SINAPI/SC 02/2023	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	1,58500000	3,12	4,95	

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
39434 - SINAPI/SC 02/2023	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	1,03300000	3,90	4,03
39435 - SINAPI/SC 02/2023	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	20,00800000	0,16	3,20
39443 - SINAPI/SC 02/2023	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lenticla e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	0,91500000	0,38	0,35
88278 - SINAPI/SC 01/2023	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,83600000	24,90	20,82
88316 - SINAPI/SC 01/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20900000	21,48	4,49
					TOTAL (R\$)	182,26
C.P. 2582303146423 - 03/2023	(CPU 5927) Alamedrado em tubos de aço galvanizado com montantes de 2" h=2m, com fechamento em tela de soldada verde, com malha de 5x10cm					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10935 - SINAPI/SC 02/2023	Tela de arame galvanizada revestida em PVC, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola finaL = "3,8" mm, malha 7,5 x 7,5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,05000000	49,53	52,01
7696 - SINAPI/SC 02/2023	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", E = "3,65" mm, peso "5,10" kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	1,05000000	80,81	84,85
43130 - SINAPI/SC 02/2023	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,07000000	30,00	2,10
88315 - SINAPI/SC 02/2023	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,24	13,62
88316 - SINAPI/SC 02/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	19,00	19,00
					TOTAL (R\$)	171,58
C.P. 2582303146424 - 03/2023	(CPU 5776) Bancadas em aço inox aisi 304/18:8 escovado, com pés em aço inox ø 1 ½" e sapatas niveladoras, prateleira também em aço inox em perfil u gradeada, chapa #20, a 25cm do chão, EM 'L" dimensões de 2150X700mm / 2140x700mm, espelho de 100mm, conforme detalhamento do projeto arquitetônico. Nesta bancada será instalada de duas cubas em aço inox 304/18:8 escovado, formando uma peça única com a bancada, com porta de alumínio.(Cozinha)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11689 - SINAPI/SC 02/2023	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,51000000	1.170,57	2.938,13
12759 - SINAPI/SC 02/2023	Chapa aco inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	1,00000000	836,84	836,84
1743 - SINAPI/SC 02/2023	Cuba aco inox (AISI 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de "46 x 30 x 12" cm	UN	INSUMO	2,00000000	156,62	313,24
91341 - SINAPI/SC 02/2023	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	3,15800000	954,89	3.015,54
					TOTAL (R\$)	7103,75
C.P. 2582303146426 - 03/2023	(CPU 6315) Janela com 6 folhas basculante / requadro em alumínio com pintura eletrostática branca / vidro liso comum incolor 4mm com película na cor prata, espessura mínima de 0,05 mm, anti-risco, com retenção de luminosidade, bloqueio dos raios solares mín. De 60%, transparência de no mín. 90%					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34377 - SINAPI/SC 02/2023	Janela basculante, em aluminio perfil 20, 80 x 60 cm (A x L), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	UN	INSUMO	2,49000000	282,66	703,82
M3235 - SICRO/SC 10/2022	Película retrorrefletiva tipo I	m²	INSUMO	1,10000000	139,25	153,18

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
					TOTAL (R\$)	857,00
C.P. 2582303146428 - 03/2022		(CPU 1882) - J13 (1,60x1,30) Janela em alumínio / guichê com apoio e passa volumes / apoio em 2 níveis / cor natural / vidro laminado 5+5mm incolor				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34360 - SINAPI/SC 03/2022	Perfil de aluminio anodizado	KG	INSUMO	7,27000000	64,16	466,44
1312103125955 - Cotação 10/2021	Vidro laminado 10mm (5+5)mm	m²	INSUMO	1,68000000	442,33	743,11
					TOTAL (R\$)	1209,55
C.P. 2582303146469 - 03/2023		(CPU 4064) - (90x180) Porta de abrir; MDF revestido com laminado melamínico branco fosco, fechaduras, dobradiças e demais itens inclusos				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100705 - SINAPI/SC 02/2023	Tarjeta tipo Livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	85,11	85,11
1339 - SINAPI/SC 02/2023	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	KG	INSUMO	1,40200000	53,71	75,30
1340 - SINAPI/SC 02/2023	Chapa de laminado melaminico, liso fosco, de *1,25 x 3,08* m, E = 0,8 mm	M2	INSUMO	1,63600000	61,93	101,32
87298 - SINAPI/SC 02/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03800000	738,57	28,07
88261 - SINAPI/SC 02/2023	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28000000	28,18	7,89
88309 - SINAPI/SC 02/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67700000	31,30	52,49
88316 - SINAPI/SC 02/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,95700000	21,48	42,04
34672 - SINAPI/SC 02/2023	Chapa de mdf cru, E = 15 mm, de *2,75 x 1,85* m	M2	INSUMO	1,63600000	32,84	53,73
2418 - SINAPI/SC 02/2023	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	2,00000000	13,85	27,70
					TOTAL (R\$)	473,65
C.P. 2582303146471 - 03/2023		(CPU 5861) - P14 (160 x 210) porta com 2 folhas de giro / madeira 100% sólida / mínimo três dobradiças de 3 1/2" / fechadura para Tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em Latão acabamento cromo acetinado				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91341 - SINAPI/SC 02/2023	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,76000000	956,83	1.684,02
34360 - SINAPI/SC 02/2023	Perfil de aluminio anodizado	KG	INSUMO	7,62000000	59,52	453,54
2433 - SINAPI/SC 02/2023	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos	UN	INSUMO	4,00000000	10,11	40,44
88261 - SINAPI/SC 02/2023	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	28,18	84,54
88239 - SINAPI/SC 02/2023	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	22,70	68,10
88309 - SINAPI/SC 02/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	31,30	26,60
38152 - SINAPI/SC 02/2023	Fechadura roseta redonda para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	2,00000000	144,45	288,90

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
					TOTAL (R\$)	2646,14
C.P. 2582303146479 - 02/2023		(CPU 785) Pintura impermeabilizante e de proteção de superfícies externas com tinta reflectiva branca, duas demãos				m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 02/2023	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24400000	31,24	7,62
88316 - SINAPI/SC 02/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08900000	21,48	1,91
42794 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Pintura mineral impermeavel 2 demaos	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,97	28,97
					TOTAL (R\$)	38,50
C.P. 2582303146480 - 03/2023		(CPU 7204) Pintura para proteção de superfícies com duas demãos de cal hidratada				m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11161 - SINAPI/SC 02/2023	Cal hidratada para pintura	KG	INSUMO	0,25000000	1,80	0,45
88310 - SINAPI/SC 02/2023	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	31,24	12,50
88316 - SINAPI/SC 02/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	21,48	6,44
					TOTAL (R\$)	19,39
C.P. 2582303146486 - 03/2023		(CPU 154) Dispenser para papel toalha de 2 ou três dobras				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37401 - SINAPI/SC 02/2023	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	INSUMO	1,00000000	51,95	51,95
88309 - SINAPI/SC 02/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	31,30	7,82
					TOTAL (R\$)	59,77
C.P. 2582303146578 - 03/2023		(CPU 155) Papeleira para papel higiênico de rolo				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37400 - SINAPI/SC 02/2023	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao	UN	INSUMO	1,00000000	51,95	51,95
88309 - SINAPI/SC 02/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	31,30	7,82
					TOTAL (R\$)	59,77

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
C.P. 2582303146583 - 03/2023	(CPU 7179) Barras de apoio, com comprimento de 135 cm					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36205 - SINAPI/SC 02/2023	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	1,00000000	190,08	190,08	
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	30,29	19,69	
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	22,96	14,92	
					TOTAL (R\$)	224,69	
C.P. 2582303146586 - 03/2023	(CPU 54) Cabides com acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial: Cabide duplo ou equivalente.					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	30,29	4,54	
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	22,96	3,44	
37399 - SINAPI/SC 02/2023	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado	UN	INSUMO	1,00000000	25,06	25,06	
					TOTAL (R\$)	33,04	
C.P. 2582303146591 - 03/2023	(CPU 6099) Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6Mm Plastificado Colado					m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
587 - SINAPI/SC 02/2023	Cantoneira aluminio abas desiguais 1" x 3/4 ", E = 1/8 "	KG	INSUMO	1,54000000	51,02	78,57	
1360 - SINAPI/SC 02/2023	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, E = 6 mm	M2	INSUMO	1,05000000	53,10	55,76	
7334 - SINAPI/SC 02/2023	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios	L	INSUMO	0,18000000	13,72	2,47	
11186 - SINAPI/SC 02/2023	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	387,00	387,00	
88239 - SINAPI/SC 02/2023	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	22,70	40,86	
88325 - SINAPI/SC 02/2023	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	24,49	44,08	
					TOTAL (R\$)	608,74	
C.P. 2582303146597 - 03/2023	(CPU 7) barras de apoio, com comprimento de 40 cm					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2582303146596 - Cotação 02/2023	Barras de apoio, com comprimento de 40 cm	un	INSUMO	1,00000000	47,52	47,52	
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	30,29	19,69	
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	22,96	14,92	
					TOTAL (R\$)	82,13	

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO
----------------	--------------------------------

Composição do Serviço

C.P. 2582303146613 - 03/2023	(CPU 2174) Trocador de Granito branco itaúnas polido e=2cm , com perfil metálico						m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37591 - SINAPI/SC 02/2023	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,83	67,66	
4376 - SINAPI/SC 02/2023	Bucha de nylon sem aba S8	UN	INSUMO	3,00000000	0,19	0,57	
40552 - SINAPI/SC 02/2023	Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm	CENTO	INSUMO	0,02000000	74,24	1,48	
39961 - SINAPI/SC 02/2023	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,15000000	22,72	3,41	
C.P. 1312303145756 - Composição Própria 03/2023	Conjunto de mesa de xadrez (mesa e banco) - mesa base 30x30x60cm e tampo120x120x10cm e 4 assento 45x45x43cm. tabuleiro em pintura acrílica - peças confeccionadas conforme projetos - fornecimento e instalação	UND	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.325,18	1.325,18	
43665 - SINAPI/SC 02/2023	Perfil "U" de aco laminado, "U" 102 x 9,3	KG	INSUMO	2,00000000	14,34	28,68	
88309 - SINAPI/SC 02/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48000000	31,30	15,02	

TOTAL (R\$) 1442,00

C.P. 1312303145756 - 03/2023	Conjunto de mesa de xadrez (mesa e banco) - mesa base 30x30x60cm e tampo120x120x10cm e 4 assento 45x45x43cm. tabuleiro em pintura acrílica - peças confeccionadas conforme projetos - fornecimento e instalação						UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90285 - SINAPI/SC 02/2023	Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,23900000	763,58	182,50	
1346 - SINAPI/SC 02/2023	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 10 mm	M2	INSUMO	5,91800000	58,14	344,07	
96543 - SINAPI/SC 02/2023	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	COMPOSIÇÃO	31,77000000	20,10	638,58	
88316 - SINAPI/SC 02/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	21,48	64,44	
88262 - SINAPI/SC 02/2023	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	29,63	88,89	
102491 - SINAPI/SC 02/2023	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,33640000	19,92	6,70	

TOTAL (R\$) 1325,18

C.P. 2582303146615 - 03/2023	(CPU 199) Tanque de inox simples com válvula						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
11688 - SINAPI/SC 02/2023	Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de "50 x 40 x 22" cm	UN	INSUMO	1,00000000	430,75	430,75	
20262 - SINAPI/SC 02/2023	Sifao plastico extensivel universal, tipo copo	UN	INSUMO	1,00000000	16,30	16,30	
95541 - SINAPI/SC 02/2023	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	5,43	10,86	
3146 - SINAPI/SC 02/2023	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,20000000	3,40	0,68	
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	22,96	68,88	
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	30,29	90,87	

TOTAL (R\$) 618,34

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração		113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
C.P. 2582303146620 - 03/2023	(CPU 690) Pia suspensa para higienização de mãos em aço inox AISI 304, com dimensões de 400x405x280mm com suporte					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2582303146618 - Cotação 02/2023	Lavatório de parede em aço inox com suporte 400x405x280mm	un	INSUMO	1,00000000	697,88	697,88
38643 - SINAPI/SC 02/2023	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao	UN	INSUMO	1,00000000	52,11	52,11
11684 - SINAPI/SC 02/2023	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 40 cm	UN	INSUMO	1,00000000	52,32	52,32
6149 - SINAPI/SC 02/2023	Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	UN	INSUMO	1,00000000	11,90	11,90
3143 - SINAPI/SC 02/2023	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (L x C)	UN	INSUMO	0,05000000	7,73	0,39
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,55000000	30,29	16,66
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,55000000	22,96	12,63
					TOTAL (R\$)	843,89
C.P. 2582303146628 - 03/2023	(CPU 5946) Bancada em aço inox aisi 304/18:8 escovado, dimensões de 2400x620x850mm, espelho de 100mm, pés em aço inox ø 1 ½" e sapatas niveladoras, prateleira em aço inox chapa #20 a 25cm do piso, com gradeamento em perfil "u" e espaçamento entre chapas de 7 cm com uma cuba, com porta de alumínio.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11689 - SINAPI/SC 02/2023	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,47000000	1.170,57	2.891,31
12759 - SINAPI/SC 02/2023	Chapa aco inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	1,00000000	836,84	836,84
91341 - SINAPI/SC 02/2023	Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,72900000	956,83	1.654,36
1747 - SINAPI/SC 02/2023	Cuba aco inox (AISI 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm	UN	INSUMO	1,00000000	172,19	172,19
					TOTAL (R\$)	5554,70
C.P. 2582303146630 - 03/2023	(CPU 26) Hidrometro 1"					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
12775 - SINAPI/SC 02/2023	Hidrometro multijato / medidor de agua, DN 1", vazao maxima de 7 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe B, horizontal (sem conexoes)	UN	INSUMO	1,00000000	592,60	592,60
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	30,29	9,09
92145 - SINAPI/SC 02/2023	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12500000	73,09	9,14
3146 - SINAPI/SC 02/2023	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,04700000	3,40	0,16
					TOTAL (R\$)	610,99
C.P. 2582303146631 - 03/2023	(CPU 380) Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm - PVC					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 02/2023	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00700000	72,40	0,51
20083 - SINAPI/SC 02/2023	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00800000	82,03	0,66

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO
----------------	--------------------------------

Composição do Serviço						
103974 - SINAPI/SC 02/2023	Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,39	11,39
38383 - SINAPI/SC 02/2023	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,05000000	2,31	0,12
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	22,96	3,44
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	30,29	4,54
					TOTAL (R\$)	20,66

C.P. 2582303146632 - 03/2023	(CPU 1016) Te Redução Soldável DN50x32mm					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 02/2023	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,02200000	72,40	1,59
20083 - SINAPI/SC 02/2023	Solucão preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,07500000	82,03	6,15
7129 - SINAPI/SC 02/2023	Te de reducao, PVC, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	11,52	11,52
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	30,29	9,09
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	22,96	6,89
					TOTAL (R\$)	35,24

C.P. 2582303146633 - 03/2023	(CPU 29) Juncao simples esgoto 100x50mm					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
296 - SINAPI/SC 02/2023	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82
3659 - SINAPI/SC 02/2023	Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	17,62	17,62
20078 - SINAPI/SC 02/2023	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,02000000	29,88	0,60
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	22,96	0,92
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	30,29	1,21
					TOTAL (R\$)	22,17

C.P. 2582303146634 - 03/2023	(CPU 1325) Junção invertida 75 mm x 50 mm					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 02/2023	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,01480000	72,40	1,07
3669 - SINAPI/SC 02/2023	Juncao de reducao invertida, PVC soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	12,84	12,84
20083 - SINAPI/SC 02/2023	Solucão preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01500000	82,03	1,23
38383 - SINAPI/SC 02/2023	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,05100000	2,31	0,12
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14000000	22,96	3,21
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14000000	30,29	4,24

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
						TOTAL (R\$)	22,71
C.P. 2582303146702 - 03/2023		(CPU 116) Terminal de Ventilação Série Normal 50mm					Un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
20083 - SINAPI/SC 02/2023	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	82,03	0,90	
39319 - SINAPI/SC 02/2023	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	8,60	8,60	
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	22,96	1,61	
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	30,29	2,12	
						TOTAL (R\$)	13,23
C.P. 2582303146703 - 03/2023		(CPU 135) Te Curto Esgoto 100x50mm					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
122 - SINAPI/SC 02/2023	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,08800000	72,40	6,37	
20083 - SINAPI/SC 02/2023	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,12000000	82,03	9,84	
11655 - SINAPI/SC 02/2023	Te sanitario de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	16,02	16,02	
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46000000	22,96	10,56	
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46000000	30,29	13,93	
						TOTAL (R\$)	56,72
C.P. 2582303146705 - 03/2023		(CPU 387) Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm PVC Esgoto					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
122 - SINAPI/SC 02/2023	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00700000	72,40	0,51	
20086 - SINAPI/SC 02/2023	Bucha de reducao de PVC, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,91	2,91	
20083 - SINAPI/SC 02/2023	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00800000	82,03	0,66	
38383 - SINAPI/SC 02/2023	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,01300000	2,31	0,03	
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	22,96	0,92	
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	30,29	1,21	
						TOTAL (R\$)	6,24
C.P. 2582303146709 - 03/2023		(CPU 7203) Cap pvc, soldavel, dn 50 mm, serie normal, para esgoto predial					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração					113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO				
Composição do Serviço						
122 - SINAPI/SC 02/2023	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,01000000	72,40	0,72
12909 - SINAPI/SC 02/2023	CAP PVC, soldavel, DN 50 mm, serie normal, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	4,22	4,22
20083 - SINAPI/SC 02/2023	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,03300000	82,03	2,71
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	22,96	1,61
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	30,29	2,12
					TOTAL (R\$)	11,38
C.P. 2582303146716 - 03/2023	(CPU 2415) Tanque cisterna reservatório Vertical Modular 1000litros com filtro					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2582303146715 - Cotação 02/2023	Tanque cisterna reservatório vertical modular 1000litros com filtro	un	INSUMO	1,00000000	2.184,33	2.184,33
88267 - SINAPI/SC 02/2023	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,29	60,58
88248 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	22,96	45,92
					TOTAL (R\$)	2290,83
C.P. 2582303146731 - 03/2023	(cpu 6309) Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1600 - SINAPI/SC 02/2023	Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm	UN	INSUMO	1,00000000	19,78	19,78
88247 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	28,24	8,47
88264 - SINAPI/SC 02/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	37,24	11,17
					TOTAL (R\$)	39,42
C.P. 2582303146742 - 02/2023	(cpu 3048) Voice Panel 20 portas					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133392 - Cotação 09/2022	008_voice panel 25 portas - rj45 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	295,00	295,00
88247 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,24	28,24
88264 - SINAPI/SC 02/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	37,24	37,24
					TOTAL (R\$)	360,48
C.P. 2582303146749 - 03/2023	CPU 2083 Caixa PVC sistema X - 4x2"					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2582303146748 - Cotação 02/2023	Caixa PVC sistema x - 4x2"	un	INSUMO	1,00000000	9,00	9,00

Data de referência				Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento		173 - CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO					
Composição do Serviço							
88264 - SINAPI/SC 02/2023	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45000000	37,24	16,76	
88247 - SINAPI/SC 02/2023	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45000000	28,24	12,71	
					TOTAL (R\$)	38,47	

Responsável técnico pelos itens:
Lucas Antunes - CREA 251465726-1